

Investitie: Modernizarea amfiteatrului din parcul Tineretului in vederea infiintarii unui centru de spectacole in aer liber			
Adresa investitie: Str. Parcul Tineretului, NC 56571, Mun. Buzau, Jud. Buzau			
Beneficiar: U.A.T. Munincipiul Buzau prin viceprimar Ionut Sorin Apostu			
Lista cantitati instalatii electrice			
Nr.crt.	Denumire	U.M.	Cantitate
1	Cablu CYY-F 3x1,5 mmp	ml	380
2	Cablu CYY-F 3x2,5 mmp	ml	300
3	Cablu CYY-F 5x2,5 mmp	ml	40
4	Tub de protectie IPEY Ø16	ml	370
5	Mufa curba IPEY Ø16	buc	50
6	Tub de protectie IPEY Ø20	ml	290
7	Mufa curba IPEY Ø20	buc	25
8	Tub de protectie IPEY Ø25	ml	33
9	Mufa curba IPEY Ø25	buc	10
10	Priza simpla etansa cu contact de protectie	buc	8
11	Intrerupator simplu etans	buc	8
12	Intrerupator cap-scara etans	buc	4
13	Doza de legatura/tragere		8
14	Corp de iluminat tip reflector LED 200W	buc	18
15	Corp de iluminat tip aplica LED 15W	buc	2
16	Disjuctor P+N 10A cu protectie diferentiala 30mA	buc	6
17	Disjuctor P+N 16A cu protectie diferentiala 30mA	buc	9
18	Disjuctor 3P+N 16A cu protectie diferentiala 30mA	buc	1
19	Tablou electric	buc	1
20	Piesa de separatie	buc	1
21	Electrod OLZn 2" si L=3m	buc	6
22	Platbanda OLZn 40x4 mm	ml	20
23	Verificare priza de pamant	ans	1
Sunt incluse in aceste lucrari transport / manopera / depozitare pe santier la toate REPERELE DE MAI JOS			
TOATE REPERELE CE NU au producator SPECIFICAT vor avea marcaj C.E.			
TOATE PRODUSELE FOR AVEA AN DE FABRICATIE minim 2020			
Pentru schimbarea solutiilor prezentate in proiect - se VA SOLICITA			
ACORDUL SCRIS AL PROIECTANTULUI - daca se impun reproiectari - acestea vor fi suportate de solicitant			