

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 1
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRUCTURA
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 001 Capela

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	TSC04B1 SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.2	SUTE MC	2.1384	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 269.1000 d) 0.0000 269.1000				575.44	575.44
2 02	TSD01D11 UMPLUTURA MECANIZATA PAMANT	SUTE MC	0.3115	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 1380.0000 d) 0.0000 1380.0000				429.87	429.87
3 03	TSD06B1 COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T UEMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM	SUTE MC	0.3115	a) 0.0000 b) 82.5440 c) 355.6670 d) 0.0000 438.2110		25.71	110.79		136.50
4 04	CA02A1B TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII	MC	110.0000	a) 352.8000 b) 14.0000 c) 7.0000 d) 0.0000 373.8000	38808.00	1540.00		770.00	41118.00
5 05	CC01C CONFECTIONARE, MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON	KG	9300.0000	a) 4.8300 b) 4.2000 c) 0.0000 d) 0.0000 9.0300	44919.00	39060.00			83979.00
6 06	CA02C111 TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII IN STALPI	MC	2.0000	a) 372.9600 b) 14.0000 c) 7.0000 d) 0.0000 393.9600	745.92	28.00	14.00		787.92
7 07	CC01C CONFECTIONARE, MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON	KG	700.0000	a) 4.8300 b) 4.2000 c) 0.0000 d) 0.0000 9.0300	3381.00	2940.00			6321.00
8 08	CB04C1AS COFRAJE LA GRINZI	MP	150.2000	a) 43.0000 b) 22.4000 c) 0.0000 d) 0.0000 65.4000	6458.60	3364.48			9823.08
9 09	CA02C12 TURNARE BETON ARMAT LA GRINZI	MC	10.0000	a) 372.9600 b) 14.0000 c) 7.0000 d) 0.0000 393.9600	3729.60	140.00	70.00		3939.60
10 10	CC01C CONFECTIONARE, MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON	KG	2000.0000	a) 4.8300 b) 4.2000 c) 0.0000 d) 0.0000 9.0300	9660.00	8400.00			18060.00

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 2
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRUCTURA
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 001 Capela

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 11	CB04B1AS COFRAJE LA PERETI	MP	1000.0000	a) 43.0000 b) 22.4000 c) 0.0000 d) 0.0000 65.4000	43000.00	22400.00			65400.00
12 12	CA02C1Z TURNARE BETON ARMAT LA PERETI	MC	75.0000	a) 372.9600 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 400.9600	27972.00	2100.00			30072.00
13 13	CC01C CONFECTIONARE, MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON	KG	25000.0000	a) 4.8300 b) 4.2000 c) 0.0000 d) 0.0000 9.0300	120750.00	105000.00			225750.00
14 14	CB03B1A COFRAJE PT.BETON IN PLACA	MP	170.0000	a) 43.0000 b) 22.4000 c) 0.0000 d) 0.0000 65.4000	7310.00	3808.00			11118.00
15 15	CA02I1A TURNARE BETON ARMAT IN PLANSEE	MC	40.0000	a) 372.9600 b) 14.0000 c) 7.0000 d) 0.0000 393.9600	14918.40	560.00	280.00		15758.40
16 16	CC01C CONFECTIONARE, MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON	KG	2000.0000	a) 4.8300 b) 4.2000 c) 0.0000 d) 0.0000 9.0300	9660.00	8400.00			18060.00
17 17	CD05A1R ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP POROTHERM 30	MC	15.0000	a) 814.8750 b) 25.2000 c) 0.0000 d) 0.0000 840.0750	12223.13	378.00			12601.13
18 18	CA01SA TURNARE BETON IN SAPE	MC	8.0000	a) 352.8000 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 380.8000	2822.40	224.00			3046.40
19 19	CB03BY COFRAJE PT.CUPOLA	MP	550.0000	a) 64.5000 b) 56.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 120.5000	35475.00	30800.00			66275.00
20 20	CA02CU TURNARE BETON ARMAT LA CUPOLA	MC	50.0000	a) 372.9600 b) 42.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 414.9600	18648.00	2100.00			20748.00

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 3
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRUCTURA
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 001 Capela

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21 21	CC01C CONFECTIONARE, MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON	KG	12500.0000	a) 4.8300 b) 4.2000 c) 0.0000 d) 0.0000 9.0300	60375.00	52500.00			112875.00
22 22	AUTORA1303 ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-13,5 3SCH.LEI/MP	ORA	360.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 4.0000 d) 0.0000 4.0000			1440.00		1440.00
23 23	TRA01A15P Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	T	329.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 18.0000 18.0000				5922.00	5922.00
24 24	TRA06A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =15km	T	642.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 24.0000 24.0000				15408.00	15408.00
25 25	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	116.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000				1972.00	1972.00

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :001 Capela
 SPOR mat:0.00 man:-20.00 uti:0.00 tr:0.00 TRA:0.00

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	115.572700	460856.05	283768.19	3690.10	23302.00	771616.34
				- vut termice 3690.10		
				- vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe						
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (283768.19 x 2.25 /100)						6384.78
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (460856.05 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (115.572700 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (283768.19 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (283768.19 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (115.572700 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (u x %) (3690.10 x 0.00 /100)						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	u0	t0	T0
		460856.05	290152.97	3690.10	23302.00	778001.12

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (778001.12 x 12.00 /100)						93360.13
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((778001.12 + 93360.13) x 5.00 /100)						43568.06
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						914929.31

CONTRACTANT,

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 5
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRUCTURA
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 002 Portic

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	TSC04B1 SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.2	SUTE MC	0.3960	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 269.1000 d) 0.0000 269.1000				106.56	106.56
2 02	TSD01D11 UMPLUTURA MECANIZATA PAMANT	SUTE MC	0.0468	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 1380.0000 d) 0.0000 1380.0000				64.58	64.58
3 020	TSD06B1 COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM	SUTE MC	0.0468	a) 0.0000 b) 82.5440 c) 355.6670 d) 0.0000 438.2110			3.86	16.65	20.51
4 03	CA02A1B TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII	MC	24.0000	a) 352.8000 b) 14.0000 c) 7.0000 d) 0.0000 373.8000	8467.20		336.00	168.00	8971.20
5 04	CC01C CONFECTIONARE, MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON	KG	2950.0000	a) 4.8300 b) 4.2000 c) 0.0000 d) 0.0000 9.0300	14248.50		12390.00		26638.50
6 05	CA02C111 TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII IN STALPI	MC	4.5000	a) 372.9600 b) 14.0000 c) 7.0000 d) 0.0000 393.9600	1678.32		63.00	31.50	1772.82
7 06	CC01C CONFECTIONARE, MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON	KG	1850.0000	a) 4.8300 b) 4.2000 c) 0.0000 d) 0.0000 9.0300	8935.50		7770.00		16705.50
8 07	CB04C1AS COFRAJE LA GRINZI	MP	88.0000	a) 43.0000 b) 22.4000 c) 0.0000 d) 0.0000 65.4000	3784.00		1971.20		5755.20
9 08	CA02C12 TURNARE BETON ARMAT LA GRINZI	MC	5.0000	a) 372.9600 b) 14.0000 c) 7.0000 d) 0.0000 393.9600	1864.80		70.00	35.00	1969.80
10 09	CC01C CONFECTIONARE, MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON	KG	760.0000	a) 4.8300 b) 4.2000 c) 0.0000 d) 0.0000 9.0300	3670.80		3192.00		6862.80

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

CONTRACTANT,

Pag. 6

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRUCTURA
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 002 Portic

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 10	CB03B1A COFRAJE PT.BETON IN PLACA	MP	360.0000	a) 43.0000 b) 22.4000 c) 0.0000 d) 0.0000 65.4000	15480.00	8064.00			23544.00
12 11	CA02I1A TURNARE BETON ARMAT IN PLANSEE	MC	53.0000	a) 372.9600 b) 14.0000 c) 7.0000 d) 0.0000 393.9600	19766.88	742.00	371.00		20879.88
13 12	CC01C CONFECTIONARE, MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON	KG	400.0000	a) 4.8300 b) 4.2000 c) 0.0000 d) 0.0000 9.0300	1932.00	1680.00			3612.00
14 13	CA01SA TURNARE BETON IN SAPE	MC	2.5000	a) 352.8000 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 380.8000	882.00	70.00			952.00
15 16	AUTORA1303 ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP	ORA G=11-13,5 3SCH.LEI/MP	240.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 4.0000 d) 0.0000 4.0000			960.00		960.00
16 17	TRA01A15P Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	T	63.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 18.0000 18.0000				1134.00	1134.00
17 19	TRA06A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =15km	T	196.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 24.0000 24.0000				4704.00	4704.00
18 20	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	17.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000				289.00	289.00

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :002 Portic
 SPOR mat:0.00 man:-20.00 uti:0.00 tr:0.00 TRA:0.00

CHeltuIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	16.562000	80710.00	36352.06	1753.29	6127.00	124942.35
				- vut termice 1753.29		
				- vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe						817.92
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (36352.06 x 2.25 /100)						
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (80710.00 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (16.562000 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (36352.06 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (36352.06 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (16.562000 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (u x %) (1753.29 x 0.00 /100)						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	u0	t0	T0
		80710.00	37169.98	1753.29	6127.00	125760.27

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (125760.27 x 12.00 /100)						15091.23
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((125760.27 + 15091.23) x 5.00 /100)						7042.58
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						147894.08

CONTRACTANT,

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 8
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRUCTURA
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 003 Anexa

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	TSC04B1 SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.2	SUTE MC	6.6000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 269.1000 d) 0.0000 269.1000				1776.06	1776.06
2 02	TSD01D11 UMPLUTURA MECANIZATA PAMANT	SUTE MC	1.2000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 1380.0000 d) 0.0000 1380.0000				1656.00	1656.00
3 020	TSD06B1 COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM	SUTE MC	1.2000	a) 0.0000 b) 82.5440 c) 355.6670 d) 0.0000 438.2110			99.05	426.80	525.85
4 03	CA02A1B TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII	MC	260.0000	a) 352.8000 b) 14.0000 c) 7.0000 d) 0.0000 373.8000	91728.00		3640.00	1820.00	97188.00
5 04	CC01C CONFECTIONARE, MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON	KG	18620.0000	a) 4.8300 b) 4.2000 c) 0.0000 d) 0.0000 9.0300	89934.60		78204.00		168138.60
6 05	CA02C111 TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII IN STALPI	MC	22.0000	a) 372.9600 b) 14.0000 c) 7.0000 d) 0.0000 393.9600	8205.12		308.00	154.00	8667.12
7 06	CC01C CONFECTIONARE, MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON	KG	8820.0000	a) 4.8300 b) 4.2000 c) 0.0000 d) 0.0000 9.0300	42600.60		37044.00		79644.60
8 07	CB04C1AS COFRAJE LA GRINZI	MP	1500.0000	a) 43.0000 b) 22.4000 c) 0.0000 d) 0.0000 65.4000	64500.00		33600.00		98100.00
9 08	CA02C12 TURNARE BETON ARMAT LA GRINZI	MC	90.0000	a) 372.9600 b) 14.0000 c) 7.0000 d) 0.0000 393.9600	33566.40		1260.00	630.00	35456.40
10 09	CC01C CONFECTIONARE, MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON	KG	5700.0000	a) 4.8300 b) 4.2000 c) 0.0000 d) 0.0000 9.0300	27531.00		23940.00		51471.00

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 9
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRUCTURA
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 003 Anexa

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 10	CA02I1A TURNARE BETON ARMAT IN PLANSEE	MC	81.0000	a) 372.9600 b) 14.0000 c) 7.0000 d) 0.0000 393.9600	30209.76	1134.00	567.00		31910.76
12 11	CC01C CONFECTIONARE, MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON	KG	4610.0000	a) 4.8300 b) 4.2000 c) 0.0000 d) 0.0000 9.0300	22266.30	19362.00			41628.30
13 12	CD05A1R ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP POROTHERM 30	MC	71.0000	a) 814.8750 b) 25.2000 c) 0.0000 d) 0.0000 840.0750	57856.13	1789.20			59645.33
14 13	CD05A1S ZIDARIE TIP POROTHERM 25	MC	14.0000	a) 680.8750 b) 25.2000 c) 0.0000 d) 0.0000 706.0750	9532.25	352.80			9885.05
15 14	CD05AR ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP POROTHERM 15	MC	11.0000	a) 554.8750 b) 25.2000 c) 0.0000 d) 0.0000 580.0750	6103.63	277.20			6380.83
16 15	CA01SA TURNARE BETON IN SAPE	MC	68.8800	a) 352.8000 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 380.8000	24300.86	1928.64			26229.50
17 22	AUTORA1303 ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-13,5 3SCH.LEI/MP	ORA	240.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 4.0000 d) 0.0000 4.0000			960.00		960.00
18 23	TRA01A15P Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	T	972.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 18.0000 18.0000				17496.00	17496.00
19 25	TRA06A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =15km	T	1157.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 24.0000 24.0000				27768.00	27768.00
20 26	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	148.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000				2516.00	2516.00

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 10
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRUCTURA
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 003 Anexa

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :003 Anexa
 SPOR mat:0.00 man:-20.00 uti:0.00 tr:0.00 TRA:0.00

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	148.477840	508334.65	202938.89	7989.86	47780.00	767043.40

- vut termice
 7989.86
 - vut electrice
 0.00

Alte cheltuieli directe

C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (202938.89 x 2.25 /100) 4566.13
 Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :
 Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (508334.65 x 0.000 /100) 0.00
 (m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (148.477840 tone x 0.00 lei) 0.00
 (m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (202938.89 x 0.000 /100) 0.00
 (m3)- Spor santier : (m3= m x %) (202938.89 x 0.00 /100) 0.00
 Manipulari mecanice materiale : (148.477840 tone x 0.00 lei) 0.00
 Spor utilaje sub exploatare : (U x %) (7989.86 x 0.00 /100) 0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	508334.65	207505.02	7989.86	47780.00	771609.53

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (771609.53 x 12.00 /100) 92593.14
 Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((771609.53 + 92593.14) x 5.00 /100) 43210.13
 TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) : 907412.80

CONTRACTANT,

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 11
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRUCTURA
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 004 Clopotnita

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	TSC04B1 SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.2	SUTE MC	1.3200	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 269.1000 d) 0.0000 269.1000				355.21	355.21
2 02	TSD01D11 UMPLUTURA MECANIZATA PAMANT	SUTE MC	0.2535	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 1380.0000 d) 0.0000 1380.0000				349.83	349.83
3 020	TSD06B1 COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM	SUTE MC	0.2535	a) 0.0000 b) 82.5440 c) 355.6670 d) 0.0000 438.2110		20.92	90.16		111.08
4 03	CA02A1B TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII	MC	47.5000	a) 352.8000 b) 14.0000 c) 7.0000 d) 0.0000 373.8000	16758.00	665.00	332.50		17755.50
5 04	CC01C CONFECTIONARE, MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON	KG	9500.0000	a) 4.8300 b) 4.2000 c) 0.0000 d) 0.0000 9.0300	45885.00	39900.00			85785.00
6 05	CA02C111 TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII IN STALPI	MC	8.4000	a) 372.9600 b) 14.0000 c) 7.0000 d) 0.0000 393.9600	3132.86	117.60	58.80		3309.26
7 06	CC01C CONFECTIONARE, MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON	KG	2940.0000	a) 4.8300 b) 4.2000 c) 0.0000 d) 0.0000 9.0300	14200.20	12348.00			26548.20
8 07	CB04C1AS COFRAJE LA GRINZI	MP	248.4000	a) 43.0000 b) 22.4000 c) 0.0000 d) 0.0000 65.4000	10681.20	5564.16			16245.36
9 08	CA02C12 TURNARE BETON ARMAT LA GRINZI	MC	11.0000	a) 372.9600 b) 14.0000 c) 7.0000 d) 0.0000 393.9600	4102.56	154.00	77.00		4333.56
10 09	CC01C CONFECTIONARE, MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON	KG	2200.0000	a) 4.8300 b) 4.2000 c) 0.0000 d) 0.0000 9.0300	10626.00	9240.00			19866.00

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 12
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRUCTURA
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 004 Clopotnita

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 10	CA02I1A TURNARE BETON ARMAT IN PLANSEE	MC	16.0000	a) 372.9600 b) 14.0000 c) 7.0000 d) 0.0000 393.9600	5967.36	224.00	112.00		6303.36
12 11	CC01C CONFECTIONARE, MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON	KG	3200.0000	a) 4.8300 b) 4.2000 c) 0.0000 d) 0.0000 9.0300	15456.00	13440.00			28896.00
13 12	CD05A1R ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP POROTHERM 30	MC	42.0000	a) 814.8750 b) 25.2000 c) 0.0000 d) 0.0000 840.0750	34224.75	1058.40			35283.15
14 13	CA01SA TURNARE BETON IN SAPE	MC	21.1300	a) 352.8000 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 380.8000	7454.66	591.64			8046.30
15 14	AUTORA1303 ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-13,5 3SCH.LEI/MP	ORA	480.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 4.0000 d) 0.0000 4.0000			1920.00		1920.00
16 15	TRA01A15P Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	T	192.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 18.0000 18.0000				3456.00	3456.00
17 17	TRA06A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =15km	T	231.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 24.0000 24.0000				5544.00	5544.00
18 18	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	58.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000				986.00	986.00

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :004 Clopotnita
 SPOR mat:0.00 man:-20.00 uti:0.00 tr:0.00 TRA:0.00

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	58.487880	168488.59	83323.72	3295.50	9986.00	265093.81
				- vut termice 3295.50		
				- vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe						1874.78
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (83323.72 x 2.25 /100)						
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (168488.59 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (58.487880 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (83323.72 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (83323.72 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (58.487880 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (u x %) (3295.50 x 0.00 /100)						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	u0	t0	T0
		168488.59	85198.50	3295.50	9986.00	266968.59

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (266968.59 x 12.00 /100)						32036.23
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((266968.59 + 32036.23) x 5.00 /100)						14950.24
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						313955.06

CONTRACTANT,

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 14
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRUCTURA
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 005 WC

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	TSC04B1 SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.2	SUTE MC	1.9250	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 269.1000 d) 0.0000 269.1000				518.02	518.02
2 02	TSD01D11 UMPLUTURA MECANIZATA PAMANT	SUTE MC	0.2925	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 1380.0000 d) 0.0000 1380.0000				403.65	403.65
3 020	TSD06B1 COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM	SUTE MC	0.2925	a) 0.0000 b) 82.5440 c) 355.6670 d) 0.0000 438.2110		24.14	104.03		128.17
4 03	CA02A1B TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII	MC	95.0000	a) 352.8000 b) 14.0000 c) 7.0000 d) 0.0000 373.8000	33516.00	1330.00		665.00	35511.00
5 04	CC01C CONFECTIONARE, MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON	KG	8000.0000	a) 4.8300 b) 4.2000 c) 0.0000 d) 0.0000 9.0300	38640.00	33600.00			72240.00
6 05	CA02C111 TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII IN STALPI	MC	6.8000	a) 372.9600 b) 14.0000 c) 7.0000 d) 0.0000 393.9600	2536.13	95.20	47.60		2678.93
7 06	CC01C CONFECTIONARE, MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON	KG	2530.0000	a) 4.8300 b) 4.2000 c) 0.0000 d) 0.0000 9.0300	12219.90	10626.00			22845.90
8 07	CB04C1AS COFRAJE LA GRINZI	MP	392.1000	a) 43.0000 b) 22.4000 c) 0.0000 d) 0.0000 65.4000	16860.30	8783.04			25643.34
9 08	CA02C12 TURNARE BETON ARMAT LA GRINZI	MC	11.0000	a) 372.9600 b) 14.0000 c) 7.0000 d) 0.0000 393.9600	4102.56	154.00	77.00		4333.56
10 09	CC01C CONFECTIONARE, MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON	KG	1550.0000	a) 4.8300 b) 4.2000 c) 0.0000 d) 0.0000 9.0300	7486.50	6510.00			13996.50

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 15
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRUCTURA
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 005 WC

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 11	CA02I1A TURNARE BETON ARMAT IN PLANSEE	MC	28.0000	a) 372.9600 b) 14.0000 c) 7.0000 d) 0.0000 393.9600	10442.88	392.00	196.00		11030.88
12 12	CC01C CONFECTIONARE, MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON	KG	1650.0000	a) 4.8300 b) 4.2000 c) 0.0000 d) 0.0000 9.0300	7969.50	6930.00			14899.50
13 13	CD05A1R ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP POROTHERM 30	MC	29.0000	a) 814.8750 b) 25.2000 c) 0.0000 d) 0.0000 840.0750	23631.38	730.80			24362.18
14 14	CD05A1S ZIDARIE TIP POROTHERM 25	MC	4.1000	a) 680.8750 b) 25.2000 c) 0.0000 d) 0.0000 706.0750	2791.59	103.32			2894.91
15 15	CA01SA TURNARE BETON IN SAPE	MC	7.6800	a) 352.8000 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 380.8000	2709.50	215.04			2924.54
16 16	AUTORA1303 ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-13,5 3SCH.LEI/MP	ORA	240.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 4.0000 d) 0.0000 4.0000			960.00		960.00
17 17	TRA01A15P Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	T	294.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 18.0000 18.0000				5292.00	5292.00
18 19	TRA06A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =15km	T	328.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 24.0000 24.0000				7872.00	7872.00
19 20	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	50.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000				850.00	850.00

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :005 WC
 SPOR mat:0.00 man:-20.00 uti:0.00 tr:0.00 TRA:0.00

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	49.925260	162906.24	69493.54	2971.30	14014.00	249385.08
				- vut termice 2971.30		
				- vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe						
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (69493.54 x 2.25 /100)						1563.60
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (162906.24 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (49.925260 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (69493.54 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (69493.54 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (49.925260 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (u x %) (2971.30 x 0.00 /100)						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	u0	t0	T0
		162906.24	71057.14	2971.30	14014.00	250948.68

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (250948.68 x 12.00 /100)						30113.84
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((250948.68 + 30113.84) x 5.00 /100)						14053.13
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						295115.65

CONTRACTANT,

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 17
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRUCTURA
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 006 Acoperis

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	CL01ASI2 CONFECTIONARE, MONTARE STRUCTURA METALICA	T	43.0000	a) 7000.0000 b) 5600.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 12600.0000	301000.00	240800.00			541800.00
2 02	AUTORA1303 ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-13,5 3SCH.LEI/MP	ORA	360.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 4.0000 d) 0.0000 4.0000			1440.00		1440.00
3 03	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	43.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000				731.00	731.00

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :006 Acoperis
 SPOR mat:0.00 man:-20.00 uti:0.00 tr:0.00 TRA:0.00

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	43.000000	301000.00	240800.00	1440.00	731.00	543971.00
				- vut termice 1440.00		
				- vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe						5418.00
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (240800.00 x 2.25 /100)						
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (301000.00 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (43.000000 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (240800.00 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (240800.00 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (43.000000 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (u x %) (1440.00 x 0.00 /100)						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	u0	t0	T0
		301000.00	246218.00	1440.00	731.00	549389.00

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (549389.00 x 12.00 /100)						65926.68
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((549389.00 + 65926.68) x 5.00 /100)						30765.78
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						646081.46

CONTRACTANT,

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 19
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 ARHITECTURA
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 001 Lucrari arhitectura CLADIRE ADMINISTRATIVA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	IZF18P, SAPA MORTAR 7 CM GR.	MP	293.9000	a) 26.9500 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 54.9500	7920.61	8229.20			16149.81
2 02	CG11C1I PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA ANTIDERAPANTA PORTELANATA DE INTERIOR	MP	260.0000	a) 42.5500 b) 42.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 84.5500	11063.00	10920.00			21983.00
3 03	CG35AR PARDOSELI RASINA EPOXIDICA	MP	62.5100	a) 200.0000 b) 59.6400 c) 0.0000 d) 0.0000 259.6400	12502.00	3728.10			16230.10
4 04	CN04J VOPSITORIE EPOXIDICA PERETI	MP	48.9000	a) 21.0000 b) 22.4000 c) 0.0000 d) 0.0000 43.4000	1026.90	1095.36			2122.26
5 05	IZF18CAI SAPA MORTAR 5 CM GR	MP	143.5000	a) 19.2500 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 47.2500	2762.38	4018.00			6780.38
6 06	CG11CE PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA ANTIDERAPANTA PORTELANATA DE EXTERIOR	MP	171.0000	a) 45.6400 b) 42.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 87.6400	7804.44	7182.00			14986.44
7 07	CE05SAN PANOURI TERMOIZOLANTE SANDWICH ACOPERIS	MP	506.0000	a) 230.0000 b) 42.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 272.0000	116380.00	21252.00			137632.00
8 08	CE15DO PAZII DIN TABLA+OSB	M	96.0000	a) 61.0000 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 89.0000	5856.00	2688.00			8544.00
9 09	CE13CJ JGHEABURI TABLA ZINCATA	M	77.0000	a) 20.2500 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 48.2500	1559.25	2156.00			3715.25
10 10	CE14A11 BURLANE TABLA ZINCATA	M	30.0000	a) 19.2600 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 47.2600	577.80	840.00			1417.80

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 20
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 ARHITECTURA

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 Lucrari arhitectura CLADIRE ADMINISTRATIVA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 11	NLGTA05 TAVAN FALS GIPS CARTON (s)	MP	270.6300	a) 35.0000 b) 33.6000 c) 0.0000 d) 0.0000 68.6000	9472.05	9093.17			18565.22
12 12	NLGTA02 TAVAN CU PLACA REZISTENTA LA FOC	MP	23.2700	a) 42.0000 b) 33.6000 c) 0.0000 d) 0.0000 75.6000	977.34	781.87			1759.21
13 13	CK19A1A LAMBRIURI DIN LEMN	MP	121.0000	a) 57.7500 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 85.7500	6987.75	3388.00			10375.75
14 14	CF09EB TERMOSISTEM, CU POLISTIREN IGNIFUG	MP 10 CM GR.	221.0000	a) 75.0000 b) 42.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 117.0000	16575.00	9282.00			25857.00
15 15	CF06F1 TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE, STROPITE PE PERETI DIN ZIDARIE, DE 2,5CM GROSIME	MP	234.0000	a) 10.5000 b) 36.4000 c) 0.0000 d) 0.0000 46.9000	2457.00	8517.60			10974.60
16 16	CF14A1D TENCUIELI EXTERIOARE DECORATIVE	MP	221.0000	a) 76.0000 b) 33.6000 c) 0.0000 d) 0.0000 109.6000	16796.00	7425.60			24221.60
17 17	CF01H11 TENCUIELI INTERIOARE	MP	512.0000	a) 7.7000 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 35.7000	3942.40	14336.00			18278.40
18 18	CF10CT TINCI SI VOPSITORIE LAVABILA LA TENCUIELI INTERIOARE	MP	463.0000	a) 8.7000 b) 34.1600 c) 0.0000 d) 0.0000 42.8600	4028.10	15816.08			19844.18
19 19	CF10VG GLET SI VOPSITORIE LAVABILA LA TAVANE	MP	293.9000	a) 11.8000 b) 36.4000 c) 0.0000 d) 0.0000 48.2000	3468.02	10697.96			14165.98
20 20	CK14I12P USI DIN PVC	MP	21.7800	a) 350.0000 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 378.0000	7623.00	609.84			8232.84

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 21
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 ARHITECTURA

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 Lucrari arhitectura CLADIRE ADMINISTRATIVA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21 21	CK14DU, USA DUBLA GLISANTA, PVC	MP	3.7800	a) 380.0000 b) 40.8800 c) 0.0000 d) 0.0000 420.8800	1436.40		154.53		1590.93
22 22	CK11G11 TAMPLARIE DIN PVC CU GEAM TERMOPAN	MP	27.0000	a) 500.0000 b) 44.8000 c) 0.0000 d) 0.0000 544.8000	13500.00		1209.60		14709.60
23 23	CK13A1 VITRINE METALICE	MP	37.0700	a) 900.0000 b) 44.8000 c) 0.0000 d) 0.0000 944.8000	33363.00		1660.74		35023.74
24 24	AUTORA1303 ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-13,5 3SCH.LEI/MP	ORA	1600.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 4.0000 d) 0.0000 4.0000			6400.00		6400.00
25 25	TRA06A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =15km	T	98.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 24.0000 24.0000				2352.00	2352.00
26 26	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	25.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000				425.00	425.00

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :001 Lucrari arhitectura CLADIRE ADMINISTRATIVA
 SPOR mat:0.00 man:-20.00 uti:0.00 tr:0.00 TRA:0.00

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	25.149228	288078.44	145081.65	6400.00	2777.00	442337.09
				- vut termice 6400.00		
				- vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe						3264.34
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (145081.65 x 2.25 /100)						
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (288078.44 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (25.149228 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (145081.65 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (145081.65 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (25.149228 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (u x %) (6400.00 x 0.00 /100)						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	u0	t0	T0
		288078.44	148345.99	6400.00	2777.00	445601.43

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (445601.43 x 12.00 /100)						53472.17
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((445601.43 + 53472.17) x 5.00 /100)						24953.68
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						524027.28

CONTRACTANT,

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 23
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 ARHITECTURA
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 002 Lucrari arhitectura CAPELA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	IZF18CAI SAPA MORTAR 5 CM GR	MP	23.0000	a) 19.2500 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 47.2500	442.75	644.00			1086.75
2 02	CG11CE PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA ANTIDERAPANTA PORTELANATA DE EXTERIOR	MP	50.0000	a) 45.6400 b) 42.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 87.6400	2282.00	2100.00			4382.00
3 03	CI07T PLACAJ DIN TRAVERTIN	MP	30.0000	a) 100.0000 b) 41.1600 c) 0.0000 d) 0.0000 141.1600	3000.00	1234.80			4234.80
4 04	CE04B1 INVELITORI DIN TABLA ZINCATA EXECUTATA CU FOI PLANE DE 0,5MM GROSIME	MP	340.0000	a) 49.9500 b) 42.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 91.9500	16983.00	14280.00			31263.00
5 05	IZFRO3 HIDROIZOLATIE CU MEMBRANA BITUMINOASA	MP	340.0000	a) 18.4000 b) 16.8000 c) 0.0000 d) 0.0000 35.2000	6256.00	5712.00			11968.00
6 06	IZF10FIL STRAT TERMOIZOL. CU PLACI VATA MINERALA 20 CM	MP	340.0000	a) 148.7100 b) 22.4000 c) 0.0000 d) 0.0000 171.1100	50561.40	7616.00			58177.40
7 07	CE18A1 ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN RASINOASE	MP	340.0000	a) 31.2500 b) 22.4000 c) 0.0000 d) 0.0000 53.6500	10625.00	7616.00			18241.00
8 08	CE20A GRINZI DIN LEMN	MP	340.0000	a) 19.6000 b) 22.4000 c) 0.0000 d) 0.0000 42.0000	6664.00	7616.00			14280.00
9 09	CN15D IGNIFUGARE, ANTISEPTIZARE ELEMENTE DIN LEMN	MP	680.0000	a) 40.5000 b) 16.8000 c) 0.0000 d) 0.0000 57.3000	27540.00	11424.00			38964.00
10 10	CE15DO PAZII DIN TABLA+OSB	M	80.0000	a) 61.0000 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 89.0000	4880.00	2240.00			7120.00

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 24
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 ARHITECTURA
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 002 Lucrari arhitectura CAPELA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 11	CE13CJ JGHEABURI TABLA ZINCATA	M	80.0000	a) 20.2500 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 48.2500	1620.00				3860.00
12 12	CE14A11 BURLANE TABLA ZINCATA	M	44.0000	a) 19.2600 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 47.2600	847.44	1232.00			2079.44
13 13	CK19A1A LAMBRIURI DIN LEMN	MP	68.0000	a) 57.7500 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 85.7500	3927.00	1904.00			5831.00
14 14	CJ06P ORNAMENTE POLISTIREN	M	120.0000	a) 24.0000 b) 16.8000 c) 0.0000 d) 0.0000 40.8000	2880.00	2016.00			4896.00
15 15	CF09EB TERMOSISTEM, CU POLISTIREN IGNIFUG 10 CM GR.	MP	260.0000	a) 75.0000 b) 42.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 117.0000	19500.00	10920.00			30420.00
16 16	IZF10B12 STRAT TERMOIZOLANT CU PLACI POLISTIREN EXTRUDAT 50 MM GR.	MP	60.0000	a) 32.4750 b) 16.8000 c) 0.0000 d) 0.0000 49.2750	1948.50	1008.00			2956.50
17 17	CF14A1D TENCUIELI EXTERIOARE DECORATIVE	MP	330.0000	a) 76.0000 b) 33.6000 c) 0.0000 d) 0.0000 109.6000	25080.00	11088.00			36168.00
18 18	CF01H11 TENCUIELI INTERIOARE	MP	650.0000	a) 7.7000 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 35.7000	5005.00	18200.00			23205.00
19 19	CF10CT TINCI SI VOPSITORIE LAVABILA LA TENCUIELI INTERIOARE	MP	650.0000	a) 8.7000 b) 34.1600 c) 0.0000 d) 0.0000 42.8600	5655.00	22204.00			27859.00
20 20	CK11G11 TAMPLARIE DIN PVC CU GEAM TERMOPAN	MP	18.0000	a) 500.0000 b) 44.8000 c) 0.0000 d) 0.0000 544.8000	9000.00	806.40			9806.40

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

CONTRACTANT,

Pag. 25

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 ARHITECTURA

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 Lucrari arhitectura CAPELA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21 21	CK03D1 USI DIN LEMN SIMPLE INTERIOARE SAU EXTERIOARE IN DOUA CANATURI PE TOC	MP	3.5000	a) 250.0000 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 278.0000	875.00		98.00		973.00
22 22	CK06D, USA INTRARE DIN STEJAR	MP	2.8200	a) 420.0000 b) 36.9600 c) 0.0000 d) 0.0000 456.9600	1184.40		104.23		1288.63
23 23	AUTORA1303 ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-13,5 3SCH.LEI/MP	ORA	960.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 4.0000 d) 0.0000 4.0000			3840.00		3840.00
24 24	TRA06A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =15km	T	30.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 24.0000 24.0000				720.00	720.00
25 25	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	20.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000				340.00	340.00

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :002 Lucrari arhitectura CAPELA
 SPOR mat:0.00 man:-20.00 uti:0.00 tr:0.00 TRA:0.00

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	19.486920	206756.49	132303.43	3840.00	1060.00	343959.92
				- vut termice 3840.00		
				- vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe						
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (132303.43 x 2.25 /100)						2976.83
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (206756.49 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (19.486920 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (132303.43 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (132303.43 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (19.486920 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (u x %) (3840.00 x 0.00 /100)						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		206756.49	135280.26	3840.00	1060.00	346936.75

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (346936.75 x 12.00 /100)						41632.41
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((346936.75 + 41632.41) x 5.00 /100)						19428.46
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						407997.62

CONTRACTANT,

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 27
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 ARHITECTURA

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 003 Lucrari arhitectura CLOPOTNITA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	IZF18CAI SAPA MORTAR 5 CM GR	MP	47.0000	a) 19.2500 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 47.2500	904.75	1316.00			2220.75
2 02	CG11CE PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA ANTIDERAPANTA PORTELANATA DE EXTERIOR	MP	61.0000	a) 45.6400 b) 42.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 87.6400	2784.04	2562.00			5346.04
3 03	CE04B1 INVELITORI DIN TABLA ZINCATA EXECUTATA CU FOI PLANE DE 0,5MM GROSIME	MP	75.0000	a) 49.9500 b) 42.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 91.9500	3746.25	3150.00			6896.25
4 04	IZFRO3 HIDROIZOLATIE CU MEMBRANA BITUMINOASA	MP	75.0000	a) 18.4000 b) 16.8000 c) 0.0000 d) 0.0000 35.2000	1380.00	1260.00			2640.00
5 05	CE18A1 ASTEREALE EXECUTATA DIN SCINDURI DIN RASINOASE	MP	75.0000	a) 31.2500 b) 22.4000 c) 0.0000 d) 0.0000 53.6500	2343.75	1680.00			4023.75
6 06	CE20A GRINZI DIN LEMN	MP	75.0000	a) 19.6000 b) 22.4000 c) 0.0000 d) 0.0000 42.0000	1470.00	1680.00			3150.00
7 07	CN15D IGNIFUGARE, ANTISEPTIZARE ELEMENTE DIN LEMN	MP	150.0000	a) 40.5000 b) 16.8000 c) 0.0000 d) 0.0000 57.3000	6075.00	2520.00			8595.00
8 08	CE15DO PAZII DIN TABLA+OSB	M	35.2200	a) 61.0000 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 89.0000	2148.42	986.16			3134.58
9 09	CE13CJ JGHEABURI TABLA ZINCATA	M	14.5000	a) 20.2500 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 48.2500	293.63	406.00			699.63
10 10	CE14A11 BURLANE TABLA ZINCATA	M	8.0000	a) 19.2600 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 47.2600	154.08	224.00			378.08

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 28
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 ARHITECTURA

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 003 Lucrari arhitectura CLOPOTNITA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 11	CK19A1A LAMBRIURI DIN LEMN	MP	11.5000	a) 57.7500 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 85.7500	664.13		322.00		986.13
12 12	CF14A1D TENCUIELI EXTERIOARE DECORATIVE	MP	112.0000	a) 76.0000 b) 33.6000 c) 0.0000 d) 0.0000 109.6000	8512.00		3763.20		12275.20
13 13	CK14I12P USI DIN PVC	MP	8.0000	a) 350.0000 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 378.0000	2800.00		224.00		3024.00
14 14	AUTORA1303 ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-13,5 3SCH.LEI/MP	ORA	320.0000	a) 75.0000 b) 42.0000 c) 4.0000 d) 0.0000 121.0000	24000.00		13440.00	1280.00	38720.00
15 15	TRA06A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =15km	T	6.0000	a) 76.0000 b) 25.7600 c) 0.0000 d) 24.0000 125.7600	456.00		154.56		754.56
16 16	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	6.0000	a) 7.7000 b) 25.7600 c) 0.0000 d) 17.0000 50.4600	46.20		154.56		302.76
								102.00	

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :003 Lucrari arhitectura CLOPOTNITA
 SPOR mat:0.00 man:-20.00 uti:0.00 tr:0.00 TRA:0.00

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	6.158925	57778.25	33842.48	1280.00	246.00	93146.73
				- vut termice 1280.00		
				- vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe						761.46
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (33842.48 x 2.25 /100)						
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (57778.25 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (6.158925 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (33842.48 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (33842.48 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (6.158925 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (u x %) (1280.00 x 0.00 /100)						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		57778.25	34603.94	1280.00	246.00	93908.19

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (93908.19 x 12.00 /100)						11268.98
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((93908.19 + 11268.98) x 5.00 /100)						5258.86
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						110436.03

CONTRACTANT,

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 30
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 ARHITECTURA

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 004 Lucrari arhitectura PORTIC LEGATURA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	IZF18CI SAPA MORTAR 21 CM GR	MP	34.2300	a) 70.0000 b) 42.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 112.0000	2396.10	1437.66			3833.76
2 02	CG11CE PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA ANTIDERAPANTA PORTELANATA DE EXTERIOR	MP	41.4000	a) 45.6400 b) 42.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 87.6400	1889.50	1738.80			3628.30
3 03	CE04B1 INVELITORI DIN TABLA ZINCATA EXECUTATA CU FOI PLANE DE 0,5MM GROSIME	MP	46.0000	a) 49.9500 b) 42.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 91.9500	2297.70	1932.00			4229.70
4 04	IZFRO3 HIDROIZOLATIE CU MEMBRANA BITUMINOASA	MP	46.0000	a) 18.4000 b) 16.8000 c) 0.0000 d) 0.0000 35.2000	846.40	772.80			1619.20
5 05	CE18A1 ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN RASINOASE	MP	37.0000	a) 31.2500 b) 22.4000 c) 0.0000 d) 0.0000 53.6500	1156.25	828.80			1985.05
6 06	CE20A GRINZI DIN LEMN	MP	37.0000	a) 19.6000 b) 22.4000 c) 0.0000 d) 0.0000 42.0000	725.20	828.80			1554.00
7 07	CN15D IGNIFUGARE, ANTISEPTIZARE ELEMENTE DIN LEMN	MP	74.0000	a) 40.5000 b) 16.8000 c) 0.0000 d) 0.0000 57.3000	2997.00	1243.20			4240.20
8 08	CE15DO PAZII DIN TABLA+OSB	M	31.6000	a) 61.0000 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 89.0000	1927.60	884.80			2812.40
9 09	CE13CJ JGHEABURI TABLA ZINCATA	M	31.6000	a) 20.2500 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 48.2500	639.90	884.80			1524.70
10 10	CE14A11 BURLANE TABLA ZINCATA	M	12.0000	a) 19.2600 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 47.2600	231.12	336.00			567.12

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 31
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 ARHITECTURA

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 004 Lucrari arhitectura PORTIC LEGATURA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 11	CK19A1A LAMBRIURI DIN LEMN	MP	34.2300	a) 57.7500 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 85.7500	1976.78		958.44		2935.22
12 12	CF14A1D TENCUIELI EXTERIOARE DECORATIVE	MP	112.0000	a) 76.0000 b) 33.6000 c) 0.0000 d) 0.0000 109.6000	8512.00		3763.20		12275.20
13 13	TRA06A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =15km	T	15.0000	a) 76.0000 b) 25.7600 c) 0.0000 d) 24.0000 125.7600	1140.00		386.40		1886.40
14 14	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	4.0000	a) 7.7000 b) 25.7600 c) 0.0000 d) 17.0000 50.4600	30.80		103.04		201.84
								68.00	

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :004 Lucrari arhitectura PORTIC LEGATURA
 SPOR mat:0.00 man:-20.00 uti:0.00 tr:0.00 TRA:0.00

CHeltuIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	3.266256	26766.35	16098.74	0.00	428.00	43293.09
				- vut termice 0.00		
				- vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe						
C. A.M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (16098.74 x 2.25 /100)						362.22
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (26766.35 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (3.266256 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (16098.74 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (16098.74 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (3.266256 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (u x %) (0.00 x 0.00 /100)						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		26766.35	16460.96	0.00	428.00	43655.31

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (43655.31 x 12.00 /100)						5238.64
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((43655.31 + 5238.64) x 5.00 /100)						2444.70
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						51338.65

CONTRACTANT,

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 33
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 ARHITECTURA
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 005 Lucrari arhitectura GRUPURI SANITARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	IZF18P, SAPA MORTAR 7 CM GR.	MP	116.4800	a) 26.9500 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 54.9500	3139.14	3261.44			6400.58
2 02	CG11C1I PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA ANTIDERAPANTA PORTELANATA DE INTERIOR	MP	116.4800	a) 42.5500 b) 42.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 84.5500	4956.22	4892.16			9848.38
3 03	CI06B11 PLACAJ FAIANTA	MP	215.2300	a) 36.0000 b) 46.7600 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 82.7600	7748.28	10064.15			17812.43
4 04	IZF18CAI SAPA MORTAR 5 CM GR	MP	35.0000	a) 19.2500 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 47.2500	673.75	980.00			1653.75
5 05	CG11CE PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA ANTIDERAPANTA PORTELANATA DE EXTERIOR	MP	47.0000	a) 45.6400 b) 42.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 87.6400	2145.08	1974.00			4119.08
6 06	CE05SAN PANOURI TERMOIZOLANTE SANDWICH ACOPERIS	MP	183.0000	a) 230.0000 b) 42.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 272.0000	42090.00	7686.00			49776.00
7 07	CE15DO PAZII DIN TABLA+OSB	M	31.0000	a) 61.0000 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 89.0000	1891.00	868.00			2759.00
8 08	CE13CJ JGHEABURI TABLA ZINCATA	M	31.0000	a) 20.2500 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 48.2500	627.75	868.00			1495.75
9 09	CE14A11 BURLANE TABLA ZINCATA	M	18.0000	a) 19.2600 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 47.2600	346.68	504.00			850.68
10 10	NLGT05GI PLAFON FALS GIPS CARTON (s) CU PLACI ANTIEZEALA	MP	116.4800	a) 45.0000 b) 33.6000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 78.6000	5241.60	3913.73			9155.33

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 34
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 ARHITECTURA

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 005 Lucrari arhitectura GRUPURI SANITARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 11	CK19A1A LAMBRIURI DIN LEMN	MP	28.5400	a) 57.7500 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 85.7500	1648.19	799.12			2447.31
12 12	CF09EB TERMOSISTEM, CU POLISTIREN IGNIFUG	MP 10 CM GR.	144.0000	a) 75.0000 b) 42.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 117.0000	10800.00	6048.00			16848.00
13 13	CF06F1 TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE, STROPITE PE PERETI DIN ZIDARIE, DE 2,5CM GROSIME	MP	61.0000	a) 10.5000 b) 36.4000 c) 0.0000 d) 0.0000 46.9000	640.50	2220.40			2860.90
14 14	CF14A1D TENCUIELI EXTERIOARE DECORATIVE	MP	144.0000	a) 76.0000 b) 33.6000 c) 0.0000 d) 0.0000 109.6000	10944.00	4838.40			15782.40
15 15	CF01H11 TENCUIELI INTERIOARE	MP	340.0000	a) 7.7000 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 35.7000	2618.00	9520.00			12138.00
16 16	CF10CT TINCI SI VOPSITORIE LAVABILA LA TENCUIELI INTERIOARE	MP	125.0000	a) 8.7000 b) 34.1600 c) 0.0000 d) 0.0000 42.8600	1087.50	4270.00			5357.50
17 17	CF10VG GLET SI VOPSITORIE LAVABILA LA TAVANE	MP	116.4800	a) 11.8000 b) 36.4000 c) 0.0000 d) 0.0000 48.2000	1374.46	4239.87			5614.33
18 18	CK11G11 TAMPLARIE DIN PVC CU GEAM TERMOPAN	MP	14.0000	a) 500.0000 b) 44.8000 c) 0.0000 d) 0.0000 544.8000	7000.00	627.20			7627.20
19 19	CK03A, USI DIN COMPOZIT	MP	18.2400	a) 236.0000 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 264.0000	4304.64	510.72			4815.36
20 20	CK14I12P USI DIN PVC	MP	4.4000	a) 350.0000 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 378.0000	1540.00	123.20			1663.20

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

CONTRACTANT,

Pag. 35

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 ARHITECTURA

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 005 Lucrari arhitectura GRUPURI SANITARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21 21	CK03H, USI PERSOANE DISABILITATI	MP	7.6000	a) 360.0000 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 388.0000	2736.00		212.80		2948.80
22 22	TRA06A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =15km	T	40.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 24.0000 24.0000				960.00	
23 23	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	14.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000				238.00	

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :005 Lucrari arhitectura GRUPURI SANITARE
 SPOR mat:0.00 man:-20.00 uti:0.00 tr:0.00 TRA:0.00

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	12.425055	113552.79	68421.19	0.00	1198.00	183171.98
				- vut termice 0.00		
				- vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe						1539.48
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (68421.19 x 2.25 /100)						
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (113552.79 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (12.425055 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (68421.19 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (68421.19 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (12.425055 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (u x %) (0.00 x 0.00 /100)						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		113552.79	69960.67	0.00	1198.00	184711.46

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (184711.46 x 12.00 /100)						22165.38
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((184711.46 + 22165.38) x 5.00 /100)						10343.84
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						217220.68

CONTRACTANT,

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 37
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 ARHITECTURA

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 006 Lucrari exterioare - Imprejmuire

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	CO07A, IMPREJMUIRI DIN PANOURI PLASA BORDURATA, PE SATLPI METALICI H= 2,5 M	M	1770.0000	a) 110.7837 b) 22.6800 c) 0.0000 d) 0.0000 133.4637	196087.15	40143.60			236230.75
2 02	TSC04B1 SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.2	SUTE MC	1.6000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 269.1000 d) 0.0000 269.1000			430.56		430.56
3 03	CA01A1S TURNARE BETON IN FUNDATII	MC	115.0000	a) 372.9600 b) 89.0400 c) 0.0000 d) 0.0000 462.0000	42890.40	10239.60			53130.00
4 04	TRA01A15P Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	T	81.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 18.0000 18.0000				1458.00	1458.00
5 05	TRA06A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =15km	T	253.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 24.0000 24.0000				6072.00	6072.00
6 06	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	16.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000				272.00	272.00

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :006 Lucrari exterioare - Imprejmuire
 SPOR mat:0.00 man:-20.00 uti:0.00 tr:0.00 TRA:0.00

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	74.653290	238977.55	50383.20	430.56	7802.00	297593.31
				- vut termice 430.56		
				- vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe						1133.62
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (50383.20 x 2.25 /100)						
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (238977.55 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (74.653290 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (50383.20 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (50383.20 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (74.653290 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (u x %) (430.56 x 0.00 /100)						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	u0	t0	T0
		238977.55	51516.82	430.56	7802.00	298726.93

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (298726.93 x 12.00 /100)						35847.23
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((298726.93 + 35847.23) x 5.00 /100)						16728.71
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						351302.87

CONTRACTANT,

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 39
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 DRUMURI
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 001 Lucrari de drumuri, terasamente si alei carosabile

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	TSC04B1 SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.2	SUTE MC	188.2000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 269.1000 d) 0.0000 269.1000				50644.62	50644.62
2 02	TRA01A10P Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	T	30112.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000				511904.00	511904.00
3 03	DA06B1 STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST	MC	12233.0000	a) 67.1740 b) 12.9056 c) 27.7170 d) 0.0000 107.7966	821739.54	157874.20		339062.06	1318675.80
4 04	TRA01A15 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	T	27263.7400	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 19.0000 19.0000				518011.06	518011.06
5 05	TSD15A12 STRAT DE NISIP	MC	823.1700	a) 96.7000 b) 35.0000 c) 10.6820 d) 0.0000 142.3820	79600.54	28810.95		8793.10	117204.59
6 06	TRA01A15 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	T	1481.7000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 19.0000 19.0000				28152.30	28152.30
7 07	DA06A1 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA	MC	411.5800	a) 67.1740 b) 40.3806 c) 16.6770 d) 0.0000 124.2316	27647.47	16619.85		6863.92	51131.24
8 070	DA06B1 STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST	MC	3704.2500	a) 67.1740 b) 12.9056 c) 27.7170 d) 0.0000 107.7966	248829.29	47805.57		102670.70	399305.56
9 08	TRA01A15 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	T	9172.9500	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 19.0000 19.0000				174286.05	174286.05
10 09	DA11C1 STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNOROIRE	MC	323.3870	a) 82.9000 b) 48.9997 c) 18.9660 d) 0.0000 150.8657	26808.78	15845.87		6133.36	48788.01

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 40
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 DRUMURI
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 001 Lucrari de drumuri, terasamente si alei carosabile

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 090 DA12C1	MC	2910.4830	a)	82.9000	241279.04				369113.27
	STAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE	MECANICA	b)	10.5000		30560.07			
	EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNOROIRE		c)	33.4220			97274.16		
			d)	0.0000					
				126.8220					
12 10 TRA01A15	T	6658.5300	a)	0.0000					126512.07
	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu		b)	0.0000					
	autobasculanta pe dist.= 15 km.		c)	0.0000					
			d)	19.0000				126512.07	
				19.0000					
13 11 DB02D1	100 MP	144.1900	a)	637.3150	91894.45				101987.71
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC		b)	69.9997		10093.26			
	STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA		c)	0.0000					
			d)	0.0000					
				707.3147					
14 12 TRA05A10	T	6.4900	a)	0.0000					155.76
	Transport rutier materiale, semifabricate cu		b)	0.0000					
	autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) pe dist. de 10 km.		c)	0.0000					
			d)	24.0000				155.76	
				24.0000					
15 13 DB12A1	T	209.4130	a)	451.3500	94518.56				105039.82
	STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNERE		b)	36.6167		7668.01			
	MANUALA		c)	13.6250			2853.25		
			d)	0.0000					
				501.5917					
16 130 DB12B1	T	1884.7170	a)	451.3500	850667.02				919900.78
	STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNERE		b)	14.4263		27189.49			
	MECANICA		c)	22.3080			42044.27		
			d)	0.0000					
				488.0843					
17 14 TRA02B10	T	2094.1300	a)	0.0000					50259.12
	Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul		b)	0.0000					
	pe dist.= 10km		c)	0.0000					
			d)	24.0000				50259.12	
				24.0000					
18 15 DB01XA	100 MP	144.1900	a)	2.8000	403.73				1678.37
	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau		b)	0.0000					
	tratamentelor bituminoase a straturilor suport, executata cu		c)	8.8400			1274.64		
	peria mecanica		d)	0.0000					
				11.6400					
19 16 DB02D1	100 MP	144.1900	a)	637.3150	91894.45				101987.71
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC		b)	69.9997		10093.26			
	STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA		c)	0.0000					
			d)	0.0000					
				707.3147					
20 17 TRA05A10	T	6.4900	a)	0.0000					155.76
	Transport rutier materiale, semifabricate cu		b)	0.0000					
	autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) pe dist. de 10 km.		c)	0.0000					
			d)	24.0000				155.76	
				24.0000					

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 41
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 DRUMURI
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 001 Lucrari de drumuri, terasamente si alei carosabile

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21 18	DB16D1 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN 4,0CM ASTERN MANUALA	MP	1441.9000	a) 39.5320 b) 4.0611 c) 1.2426 d) 0.0000 44.8357	57001.19	5855.70	1791.70		64648.59
22 180	DB16H1 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN 4,0 CM ASTERN MECANICA	MP	12977.1000	a) 39.5320 b) 1.8302 c) 2.6871 d) 0.0000 44.0493	513010.72	23750.69	34870.77		571632.18
23 19	TRA02B10 Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe dist.= 10km	T	1425.7900	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 24.0000 24.0000				34218.96	34218.96
24 20	DE10A1 BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM, PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM	M	5566.1400	a) 61.2250 b) 20.6588 c) 0.0000 d) 0.0000 81.8838	340786.92	114989.77			455776.69
25 21	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	667.9400	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000				11354.98	11354.98
26 22	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	T	618.8200	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 22.0000 22.0000				13614.04	13614.04

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :001 Lucrari de drumuri, terasamente si alei carosabile

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	50659.3543	3486081.70	497156.69	694276.55	1468624.10	6146139.04
				- vut termice 694276.55 - vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe						11186.03
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (497156.69 x 2.25 /100)						
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (3486081.70 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (50659.354323 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (497156.69 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (497156.69 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (50659.354323 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (U x %) (694276.55 x 0.00 /100)						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		3486081.70	508342.72	694276.55	1468624.10	6157325.07

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (6157325.07 x 10.00 /100)						615732.51
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((6157325.07 + 615732.51) x 2.00 /100)						135461.15
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						6908518.73

CONTRACTANT,

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 43
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 DRUMURI
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 002 Trotuare si alei intre morminte

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	TSA01D31 SAPATURA MANUALA IN SPATII T.TARE	MC	167.2700	a) 0.0000 b) 201.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 201.2500		33663.09			33663.09
2 02	TRA01A10P Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	T	267.6200	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000				4549.54	4549.54
3 03	DA06A1 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA	MC	12.5450	a) 67.1740 b) 40.3806 c) 16.6770 d) 0.0000 124.2316	842.70	506.57	209.21		1558.48
4 030	DA06B1 STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST	MC	112.9050	a) 67.1740 b) 12.9056 c) 27.7170 d) 0.0000 107.7966	7584.28	1457.11	3129.39		12170.78
5 031	TRA01A15 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	T	279.5900	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 19.0000 19.0000				5312.21	5312.21
6 04	DA11C1 STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNOROIRE	MC	12.5450	a) 82.9000 b) 48.9997 c) 18.9660 d) 0.0000 150.8657	1039.98	614.70	237.93		1892.61
7 040	DA12C1 STAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNOROIRE	MC	112.9050	a) 82.9000 b) 10.5000 c) 33.4220 d) 0.0000 126.8220	9359.82	1185.50	3773.51		14318.83
8 05	TRA01A15 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	T	279.5900	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 19.0000 19.0000				5312.21	5312.21
9 06	DB16D1 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN 4,0CM ASTERN MANUALA	MP	222.4000	a) 39.5320 b) 4.0611 c) 1.2426 d) 0.0000 44.8357	8791.92	903.19	276.35		9971.46
10 060	DB16H1 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN 4,0 CM ASTERN MECANICA	MP	2001.6000	a) 39.5320 b) 1.8302 c) 2.6871 d) 0.0000 44.0493	79127.25	3663.33	5378.50		88169.08

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 44
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 DRUMURI
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 002 Trotuare si alei intre morminte

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 07	TRA02B10 Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe dist.= 10km	T	79.4300	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 24.0000 24.0000					1906.32 1906.32
12 08	DE11A1 BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM	M	448.1600	a) 46.6000 b) 14.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 60.6000	20884.26	6274.24			27158.50
13 09	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	53.7800	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000					914.26 914.26
14 10	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	T	16.6100	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 22.0000 22.0000					365.42 365.42
15 11	TSE06A1 PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.IN PAM.NECOEZ.	100 MP	22.2400	a) 7.0000 b) 316.1900 c) 130.8000 d) 0.0000 453.9900	155.68	7032.07	2908.99		10096.74
16 12	DA11C1 STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNOROIRE	MC	100.2000	a) 82.9000 b) 48.9997 c) 18.9660 d) 0.0000 150.8657	8306.58	4909.77	1900.39		15116.74
17 120	DA12C1 STAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNOROIRE	MC	233.8000	a) 82.9000 b) 10.5000 c) 33.4220 d) 0.0000 126.8220	19382.02	2454.90	7814.06		29650.98
18 13	TRA01A15 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	T	734.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 19.0000 19.0000					13946.00 13946.00

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :002 Trotuare si alei intre morminte

CHeltuIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	1453.49735	155474.49	62664.47	25628.33	32305.96	276073.25
				- vut termice 25628.33		
				- vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe						1409.95
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (62664.47 x 2.25 /100)						
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (155474.49 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (1453.497347 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (62664.47 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (62664.47 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (1453.497347 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (u x %) (25628.33 x 0.00 /100)						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	u0	t0	T0
		155474.49	64074.42	25628.33	32305.96	277483.20

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (277483.20 x 10.00 /100)						27748.32
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((277483.20 + 27748.32) x 2.00 /100)						6104.63
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						311336.15

CONTRACTANT,

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 46
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 DRUMURI
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 003 Semnalizare

-lei-										
Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CAPITOL:										
1 001	DF21A MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUTIERA	BUC	31.0000	a) 127.0000 b) 35.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 162.0000	3937.00	1085.00			5022.00	
2 002	DF18A1 PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL	BUC	32.0000	a) 320.0000 b) 38.0797 c) 0.0000 d) 0.0000 358.0797	10240.00	1218.55			11458.55	
3 003	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	2.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000					34.00	
4 004	CA01D1C TURNARE BETON	MC	1.0240	a) 458.6400 b) 54.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 512.8900	469.65	55.55			525.20	
5 005	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	T	2.4576	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 22.0000 22.0000					54.07	
6 006	DF26A1 MARCAJ LONGITUDINAL CU BANDA DIN MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANTA	M	2315.9300	a) 17.2000 b) 3.5000 c) 0.5450 d) 0.0000 21.2450	39834.00	8105.76	1262.18		49201.94	
7 007	DF17A1 MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFETE CAROSABILE	MP	25.0000	a) 20.9300 b) 16.7982 c) 3.6000 d) 0.0000 41.3282	523.25	419.96	90.00		1033.21	

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :003 Semnalizare

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	3.181899	55003.90	10884.82	1352.18	88.07	67328.97
				- vut termice 1352.18		
				- vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe						
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (10884.82 x 2.25 /100)						244.91
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (55003.90 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (3.181899 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (10884.82 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (10884.82 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (3.181899 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (u x %) (1352.18 x 0.00 /100)						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		55003.90	11129.73	1352.18	88.07	67573.88

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (67573.88 x 10.00 /100)						6757.39
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((67573.88 + 6757.39) x 2.00 /100)						1486.63
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						75817.90

CONTRACTANT,

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 48
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 CURATIRE TEREN

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 004 Lucrari de curatire teren

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 001	TSC04B1 SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.2	SUTE MC	17.5000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 269.1000 d) 0.0000 269.1000				4709.25	4709.25
2 002	TSG02A CURATIREA TERENULUI DE VEGETATIE SI ARBUSTI	100 MP	140.0000	a) 0.0000 b) 297.5000 c) 2.3400 d) 0.0000 299.8400		41650.00	327.60		41977.60
3 003	TSE05B1 NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN SI PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT 2	100 MP	430.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 43.4700 d) 0.0000 43.4700			18692.10		18692.10
4 004	TRA01A10P Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	T	2800.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000				47600.00	47600.00
5 005	TRA0125T TAXE DEPOZITARE MOLOZ	T	1400.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 42.0000 42.0000				58800.00	58800.00

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :004 Lucrari de curatire teren

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	0.000000	0.00	41650.00	23728.95	106400.00	171778.95
				- vut termice 23728.95		
				- vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe						
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (41650.00 x 2.25 /100)						937.13
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (0.00 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (0.000000 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (41650.00 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (41650.00 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (0.000000 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (u x %) (23728.95 x 0.00 /100)						0.00
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		0.00	42587.13	23728.95	106400.00	172716.08
Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (172716.08 x 10.00 /100)						17271.61
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((172716.08 + 17271.61) x 2.00 /100)						3799.75
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						193787.44

CONTRACTANT,

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 50
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:05 INSTALATII ELECTRICE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 Instalatii electrice exterioare

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	EF04C TABLOU ELECTRIC GENERAL TG CF SC.MONOFIL.	BUC	1.0000	a) 483.0000 b) 140.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 623.0000	483.00	140.00			623.00
2 010	EF02A16 TABLOU ELECTRIC TECBR IP67	BUC	1.0000	a) 259.0000 b) 70.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 329.0000	259.00	70.00			329.00
3 011	EF02A16 TABLOU ELECTRIC TECF IP67	BUC	1.0000	a) 259.0000 b) 70.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 329.0000	259.00	70.00			329.00
4 02	EE13XB Stflpi, platforme si cfrje pentru montarea corpurilor de iluminat stflpi metalici < 5m inaltime si 50 kg/buc, montati in fundatia existenta	BUC	142.0000	a) 834.2000 b) 122.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 956.7000	118456.40	17395.00			135851.40
5 03	EE11A PROIECTOR DE PARDOSEALA	BUC	4.0000	a) 64.0000 b) 35.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 99.0000	256.00	140.00			396.00
6 04	EE05H CORP ILUMINAT TIP 15 W IP20	BUC	2.0000	a) 50.0000 b) 19.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 69.2500	100.00	38.50			138.50
7 05	EE05H CORP ILUMINAT TIP 15 W IP67	BUC	2.0000	a) 58.0000 b) 19.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 77.2500	116.00	38.50			154.50
8 06	ED09B PRIZA MODULARA DUBLA ST 230 V CU CONTACT PROTECTIE IP20	BUC	2.0000	a) 55.0000 b) 10.1500 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 65.1500	110.00	20.30			130.30
9 07	ED09B PRIZA MODULARA DUBLA ST 230 V CU CONTACT PROTECTIE IP67	BUC	2.0000	a) 55.0000 b) 10.1500 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 65.1500	110.00	20.30			130.30
10 08	ED01D INTRERUPATOR SIMPLU CONTACT PROTECTIE 10A/230V IP20	BUC	2.0000	a) 7.0000 b) 9.1000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 16.1000	14.00	18.20			32.20

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 51
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:05 INSTALATII ELECTRICE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 Instalatii electrice exterioare

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 09	ED01D INTRERUPATOR SIMPLU CONTACT PROTECTIE 10A/230V IP67	BUC	2.0000	a) 9.5000 b) 9.1000 c) 0.0000 d) 0.0000 18.6000	19.00	18.20			37.20
12 10	EA04XC1 DOZE DERIVATIE IP20	BUC	2.0000	a) 7.8500 b) 12.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 20.1000	15.70	24.50			40.20
13 11	EA04XC1 DOZE DERIVATIE IP67	BUC	10.0000	a) 14.1000 b) 12.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 26.3500	141.00	122.50			263.50
14 12	EI04XG1 RACORDARE ECHIPAMENTE	BUC	5.0000	a) 65.0000 b) 105.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 170.0000	325.00	525.00			850.00
15 13	EC01BA CABLURI ELECTRICE	M	950.0000	a) 0.0000 b) 8.7500 c) 0.0000 d) 0.0000 8.7500		8312.50			8312.50
16 130	5250040 CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1kV 3X 1,5 U S 8778	M	10.0000	a) 4.6000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 4.6000	46.00				46.00
17 14	5250041 CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1kV 3X 2,5 U S 8778	M	5.0000	a) 7.1500 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 7.1500	35.75				35.75
18 15	516A256 CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1kV 3X 4 U S 8778	M	100.0000	a) 9.1500 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 9.1500	915.00				915.00
19 16	516CI10 CABLU ENERGIE CYABY 5X4	M	60.0000	a) 16.3000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 16.3000	978.00				978.00
20 17	516CI08 CABLU ENERGIE CYABY 5X6	M	25.0000	a) 18.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 18.0000	450.00				450.00

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 52
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:05 INSTALATII ELECTRICE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 Instalatii electrice exterioare

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21 18	516CI07 CABLU ENERGIE CYABY5X10	M	35.0000	a) 35.2000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 35.2000	1232.00				1232.00
22 19	516A306 CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1kW 4X 50 M S.8778 CL1	M	715.0000	a) 31.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 31.0000	22165.00				22165.00
23 20	EA01A2 TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=16MM	M	115.0000	a) 1.0250 b) 12.6000 c) 0.0000 d) 0.0000 13.6250	117.88	1449.00			1566.88
24 21	EA02A2 TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=20MM	M	60.0000	a) 1.1787 b) 15.4000 c) 0.0000 d) 0.0000 16.5787	70.72	924.00			994.72
25 22	EA02F3 TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI MAT.PLASTIC CU D=50MM	M	715.0000	a) 1.8963 b) 16.8000 c) 0.0000 d) 0.0000 18.6963	1355.85	12012.00			13367.85
26 23	EI02J ETANSARE TRECERI CABLURI	BUC	1.0000	a) 3130.0000 b) 2450.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 5580.0000	3130.00	2450.00			5580.00
27 24	EI11XA Etichete si inscriptionari etichete din PVC poansonate si montate, pt. marcarea cablurilor	BUC	1.0000	a) 625.0000 b) 175.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 800.0000	625.00	175.00			800.00
28 25	8330037 MATERIAL MARUNT	LEI	300.0000	a) 1.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 1.0000	300.00				300.00
29 26	TSA01D33 SAPATURA	MC	397.0000	a) 0.0000 b) 70.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 70.0000		27790.00			27790.00
30 27	TSD15A12 STRAT DE NISIP	MC	75.0000	a) 96.0000 b) 52.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 148.5000	7200.00	3937.50			11137.50

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 53
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:05 INSTALATII ELECTRICE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 Instalatii electrice exterioare

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
31 28	DF26A MARCAJ CU BANDA AVERTIZOARE	M	75.0000	a) 3.0000 b) 3.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 6.5000	225.00		262.50		487.50
32 29	TRA01A25 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	T	127.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 24.0000 24.0000				3048.00	3048.00
33 30	CA01D1C TURNARE BETON	MC	14.0000	a) 372.9600 b) 54.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 427.2100	5221.44	759.50			5980.94
34 31	EH05D INCERCARE TABLOURI	BUC	3.0000	a) 0.0000 b) 105.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 105.0000		315.00			315.00
35 32	EH10XA verificarea instalatiilor de iluminat, constfnd din verificarea circuitelor de iluminat	BUC	19.0000	a) 0.0000 b) 21.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 21.0000		399.00			399.00
36 33	EC01A CHELTUIELI PT. BRANSAMENTE	AN	1.0000	a) 3000.0000 b) 700.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 3700.0000	3000.00	700.00			3700.00

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :001 Instalatii electrice exterioare

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	164.199180	167731.74	78127.00	0.00	3048.00	248906.74
				- vut termice 0.00		
				- vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe						1757.86
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (78127.00 x 2.25 /100)						
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (167731.74 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (164.199180 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (78127.00 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (78127.00 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (164.199180 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (u x %) (0.00 x 0.00 /100)						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		167731.74	79884.86	0.00	3048.00	250664.60

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (250664.60 x 10.00 /100)						25066.46
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((250664.60 + 25066.46) x 2.00 /100)						5514.62
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						281245.68

CONTRACTANT,

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 55
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:05 INSTALATII ELECTRICE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 Instalatii electrice Iluminat si priza

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	EF02A16 TABLOU ELECTRIC DISTRIBUTIE TED	BUC	1.0000	a) 217.0000 b) 105.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 322.0000	217.00	105.00			322.00
2 02	EF02A16 TABLOU ELECTRIC TE1	BUC	1.0000	a) 177.0000 b) 70.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 247.0000	177.00	70.00			247.00
3 03	EF02A16 TABLOU ELECTRIC TE2	BUC	1.0000	a) 177.0000 b) 70.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 247.0000	177.00	70.00			247.00
4 04	EF02A16 TABLOU ELECTRIC TECT	BUC	1.0000	a) 167.0000 b) 70.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 237.0000	167.00	70.00			237.00
5 05	EA04XC1 DOZE DERIVATIE	BUC	74.0000	a) 0.7100 b) 12.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 12.9600	52.54	906.50			959.04
6 06	EE07C CORPILUM TIP PLAFONIERA, MONT APARENT IP20	BUC	48.0000	a) 75.0000 b) 15.4000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 90.4000	3600.00	739.20			4339.20
7 07	EE07C CORPILUM TIP PLAFONIERA, MONT APARENT IP67	BUC	35.0000	a) 75.0000 b) 15.4000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 90.4000	2625.00	539.00			3164.00
8 08	EE05C CORP ILUMINAT TIP APLICA IP67	BUC	8.0000	a) 50.0000 b) 11.2000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 61.2000	400.00	89.60			489.60
9 09	EE08E CORP ILUMINAT TIP CANDELABRU IP20	BUC	5.0000	a) 186.0000 b) 27.3000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 213.3000	930.00	136.50			1066.50
10 10	EE08E CORP ILUMINAT TIP CANDELABRU IP65	BUC	1.0000	a) 186.0000 b) 27.3000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 213.3000	186.00	27.30			213.30

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 56
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:05 INSTALATII ELECTRICE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 Instalatii electrice Iluminat si priza

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 100	EE09XB1 CORP ILUMINAT DE SECURITATE CONTIN LUCRARI IP20, AUTONOM 180 MIN	BUC	1.0000	a) 127.0000 b) 35.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 162.0000	127.00		35.00		162.00
12 11	EE09XB1 CORP ILUMINAT DE SECURITATE CONTIN LUCRARI IP67, AUTONOM 180 MIN	BUC	1.0000	a) 155.0000 b) 35.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 190.0000	155.00		35.00		190.00
13 12	EE09XB1 CORP ILUMINAT DE SECURITATE CONTRA PANICII, IP 20, AUTONOM 60MIN	BUC	12.0000	a) 105.0000 b) 35.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 140.0000	1260.00		420.00		1680.00
14 13	EE09XB1 CORP ILUMINAT DE SECURITATE PT INTERVENTIE IP 20, AUTONOM 60 MIN	BUC	2.0000	a) 105.0000 b) 35.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 140.0000	210.00		70.00		280.00
15 14	EE09XB1 CORP ILUMINAT DE SECURITATE PT INTERVENTIE IP 67, AUTONOM 60 MIN	BUC	1.0000	a) 118.0000 b) 35.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 153.0000	118.00		35.00		153.00
16 15	EE09XB1 CORP ILUMINAT DE SECURITATE PT CAI EVAC IP 20, AUTONOM 60 MIN DIRECTIONARE	BUC	5.0000	a) 138.0000 b) 35.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 173.0000	690.00		175.00		865.00
17 16	EE09XB1 CORP ILUMINAT DE SECURITATE PT CAI EVAC IP 20, AUTONOM 60 MIN EXIT INT	BUC	8.0000	a) 138.0000 b) 35.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 173.0000	1104.00		280.00		1384.00
18 17	EE09XB1 CORP ILUMINAT DE SECURITATE PT CAI EVAC IP 67, AUTONOM 60 MIN EXIT EXIT	BUC	8.0000	a) 152.0000 b) 35.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 187.0000	1216.00		280.00		1496.00
19 18	ED01B INTRERUPATOR INGROPAT/APARENT IP20	BUC	11.0000	a) 7.0000 b) 4.5500 c) 0.0000 d) 0.0000 11.5500	77.00		50.05		127.05
20 19	ED01B INTRERUPATOR INGROPAT/APARENT IP65	BUC	3.0000	a) 9.5000 b) 4.5500 c) 0.0000 d) 0.0000 14.0500	28.50		13.65		42.15

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 57
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:05 INSTALATII ELECTRICE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 Instalatii electrice Iluminat si priza

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21 20	ED01B INTRERUPATOR INGROPAT/APARENT IP20	BUC	9.0000	a) 13.8000 b) 4.5500 c) 0.0000 d) 0.0000 18.3500	124.20	40.95			165.15
22 21	ED01B INTRERUPATOR INGROPAT/APARENT IP65	BUC	1.0000	a) 16.1000 b) 6.3000 c) 0.0000 d) 0.0000 22.4000	16.10	6.30			22.40
23 22	ED01B INTRERUPATOR INGROPAT/APARENT CAP SCARA IP20	BUC	7.0000	a) 10.3500 b) 6.3000 c) 0.0000 d) 0.0000 16.6500	72.45	44.10			116.55
24 23	ED01B INTRERUPATOR INGROPAT/APARENT CAP SCARA IP65	BUC	1.0000	a) 12.7000 b) 6.3000 c) 0.0000 d) 0.0000 19.0000	12.70	6.30			19.00
25 24	ED10K BUTON DE ACTIONARE /DECONNECTARE	BUC	1.0000	a) 98.0000 b) 19.6000 c) 0.0000 d) 0.0000 117.6000	98.00	19.60			117.60
26 25	ED10K BUTON DE ACTIONARE /DECONNECTARE	BUC	1.0000	a) 68.0000 b) 19.6000 c) 0.0000 d) 0.0000 87.6000	68.00	19.60			87.60
27 26	ED09B PRIZA MODULARA DUBLA ST 230 V CU CONTACT PROTECTIE	BUC	37.0000	a) 55.0000 b) 10.1500 c) 0.0000 d) 0.0000 65.1500	2035.00	375.55			2410.55
28 27	ED09B PRIZA MODULARA DUBLA ST 230 V CU CONTACT PROTECTIE IP67	BUC	12.0000	a) 55.0000 b) 10.1500 c) 0.0000 d) 0.0000 65.1500	660.00	121.80			781.80
29 28	EI04XG1 RACORDARE ECHIPAMENTE	BUC	18.0000	a) 65.0000 b) 105.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 170.0000	1170.00	1890.00			3060.00
30 29	EC01BA CABLURI ELECTRICE	M	1880.0000	a) 0.0000 b) 8.7500 c) 0.0000 d) 0.0000 8.7500		16450.00			16450.00

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 58
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:05 INSTALATII ELECTRICE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 Instalatii electrice Iluminat si priza

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
31 290	516SI01 CABLU ENERGIE CYF 3X1.5	M	950.0000	a) 3.6000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 3.6000	3420.00				3420.00
32 30	516BZ03 CABLU ENERGIE CYF 4X1.5 MMP	M	40.0000	a) 4.1000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 4.1000	164.00				164.00
33 31	516BT35 CABLU ENERGIE CYF 5X1.5	M	180.0000	a) 6.0500 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 6.0500	1089.00				1089.00
34 32	516SI03 CABLU ENERGIE CYF 3X2.5	M	600.0000	a) 4.9500 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 4.9500	2970.00				2970.00
35 33	516BT3 CABLU ENERGIE CYF 5X2,5	M	70.0000	a) 7.7000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 7.7000	539.00				539.00
36 34	516CI07 CABLU ENERGIE CYBY5X10	M	40.0000	a) 35.2000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 35.2000	1408.00				1408.00
37 35	EC11H PACHET CABLU DEGIVRARE COMPLET ECHIPAT 14 M	BUC	4.0000	a) 400.0000 b) 134.0500 c) 0.0000 d) 0.0000 534.0500	1600.00	536.20			2136.20
38 36	EC11H, KIT CABLU DEGIVRARE COND COMPLET ECHIPAT	BUC	2.0000	a) 612.0000 b) 70.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 682.0000	1224.00	140.00			1364.00
39 37	EA01A2 TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=16MM	M	1770.0000	a) 1.0250 b) 12.6000 c) 0.0000 d) 0.0000 13.6250	1814.25	22302.00			24116.25
40 38	EA02A2 TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=20MM	M	70.0000	a) 1.1787 b) 15.4000 c) 0.0000 d) 0.0000 16.5787	82.51	1078.00			1160.51

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 59
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:05 INSTALATII ELECTRICE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 Instalatii electrice Iluminat si priza

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
41 39	EA02D1 TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE-PVC MONTAT APARENT PE DIABLURI DE LEMN, CU D=32MM	M	40.0000	a) 1.7425 b) 16.1000 c) 0.0000 d) 0.0000 17.8425	69.70		644.00		713.70
42 40	EI02J ETANSARE TRECERI CABLURI	ANSAMBL	1.0000	a) 3750.0000 b) 3500.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 7250.0000	3750.00	3500.00			7250.00
43 41	EI11XA Etichete si inscriptionari etichete din PVC poansonate si montate, pt. marcarea cablurilor	BUC	1.0000	a) 625.0000 b) 105.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 730.0000	625.00		105.00		730.00
44 43	8330037 MATERIAL MARUNT	LEI	500.0000	a) 1.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 1.0000	500.00				500.00
45 44	EH10XA verificarea instalatiilor de iluminat, constfnd din verificarea circuitelor de iluminat	BUC	49.0000	a) 0.0000 b) 21.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 21.0000		1029.00			1029.00

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :002 Instalatii electrice Iluminat si priza

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	0.769510	37028.95	52455.20	0.00	0.00	89484.15
				- vut termice 0.00		
				- vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe						
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (52455.20 x 2.25 /100)						1180.24
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (37028.95 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (0.769510 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (52455.20 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (52455.20 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (0.769510 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (u x %) (0.00 x 0.00 /100)						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		37028.95	53635.44	0.00	0.00	90664.39

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (90664.39 x 10.00 /100)						9066.44
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((90664.39 + 9066.44) x 2.00 /100)						1994.62
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						101725.45

CONTRACTANT,

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 61
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:05 INSTALATII ELECTRICE
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 003 Instalatii electrice Paratrasnet

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	EG11AS PIESA SEPARATIE	BUC	10.0000	a) 52.0000 b) 16.4500 c) 0.0000 d) 0.0000 68.4500	520.00	164.50			684.50
2 02	EG01I11 PREVECTRON 3TS10 MONTAJ PE CATARG TELESCOPIC H 3 M	BUC	2.0000	a) 0.0000 b) 337.0500 c) 0.0000 d) 0.0000 337.0500		674.10			674.10
3 03	EG01I ELECTROD VERTICAL 3 M	BUC	31.0000	a) 38.0000 b) 31.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 69.5000	1178.00	976.50			2154.50
4 030	EG01I ELECTROD VERTICAL 1 M	BUC	142.0000	a) 38.0000 b) 10.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 48.5000	5396.00	1491.00			6887.00
5 04	EG07B1 COND.COBOR. BANDA OTEL ZINC.25X4MM,MONT.APARENT PE ZIDURI	M	200.0000	a) 5.6850 b) 21.3500 c) 0.0000 d) 0.0000 27.0350	1137.00	4270.00			5407.00
6 05	EG08A1 COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM MONT.IN TEREN USOR MIJ.*	M	400.0000	a) 8.8700 b) 29.7500 c) 0.0000 d) 0.0000 38.6200	3548.00	11900.00			15448.00
7 06	8330037 MATERIAL MARUNT	LEI	400.0000	a) 1.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 1.0000	400.00				400.00
8 07	EG11A, MASURATORI PRIZA PARATRASNET	BUC	7.0000	a) 0.0000 b) 70.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 70.0000		490.00			490.00
9 08	TSA01D33 SAPATURA	MC	160.0000	a) 0.0000 b) 70.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 70.0000		11200.00			11200.00

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :003 Instalatii electrice Paratrasnet

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	3.295000	12179.00	31166.10	0.00	0.00	43345.10
				- vut termice 0.00		
				- vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe						
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (31166.10 x 2.25 /100)						701.24
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (12179.00 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (3.295000 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (31166.10 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (31166.10 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (3.295000 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (u x %) (0.00 x 0.00 /100)						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		12179.00	31867.34	0.00	0.00	44046.34

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (44046.34 x 10.00 /100)						4404.63
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((44046.34 + 4404.63) x 2.00 /100)						969.02
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						49419.99

CONTRACTANT,

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 63
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 REțele EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 Terasamente camin bransament apa incinta

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	TSA04C1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE	MC	10.4000	a) 0.0000 b) 92.4000 c) 0.0000 d) 0.0000 92.4000		960.96			960.96
2 02	TSC04B1 SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.2	SUTE MC	0.5000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 269.1000 d) 0.0000 269.1000			134.55		134.55
3 03	TRA01I1 INCARCARE MOLOZ	T	23.4000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 3.0420 d) 0.0000 3.0420			71.18		71.18
4 04	TRA01A15P Transportul rutier al pamintului sau molozei cu autobasculanta dist.=15 km	T	22.6000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 0.0000					
5 05	TSF02A1 SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,0-0,2M INTRE DULAPI	MP	51.0000	a) 6.8140 b) 24.1500 c) 0.0000 d) 0.0000 30.9640	347.51	1231.65			1579.16
6 06	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	3.6000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000				61.20	61.20
7 07	TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE	MC	0.4500	a) 0.0000 b) 15.1550 c) 0.0000 d) 0.0000 15.1550		6.82			6.82
8 08	TSD04B1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV	MC	44.5000	a) 0.7000 b) 26.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 26.9500	31.15	1168.13			1199.28
9 09	TRA05A03 Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 3 km.	T	5.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 12.0000 12.0000				60.00	60.00

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :001 Terasamente camin bransament apa incinta

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	4.650073	378.66	3367.56	205.73	121.20	4073.15
				- vut termice 205.73		
				- vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe						
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (3367.56 x 2.25 /100)						75.77
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (378.66 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (4.650073 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (3367.56 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (3367.56 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (4.650073 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (u x %) (205.73 x 0.00 /100)						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		378.66	3443.33	205.73	121.20	4148.92

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (4148.92 x 10.00 /100)						414.89
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((4148.92 + 414.89) x 2.00 /100)						91.28
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						4655.09

CONTRACTANT,

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 65
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 REELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 Terasamente conducte bransament apa incinta

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	TSA04C1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE	MC	1.7600	a) 0.0000 b) 92.4000 c) 0.0000 d) 0.0000 92.4000		162.62			162.62
2 02	TSC04B1 SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.2	SUTE MC	0.0400	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 269.1000 d) 0.0000 269.1000			10.76		10.76
3 03	TSE04A1 NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80 CP IN TEREN CATEG.1 SI 2	100 MP	0.0500	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 17.2500 d) 0.0000 17.2500			0.86		0.86
4 04	TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE	MC	1.0900	a) 0.0000 b) 15.1550 c) 0.0000 d) 0.0000 15.1550		16.52			16.52
5 05	TSD02D1 IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 51-100CM	SUTE MC	0.0250	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 30.3600 d) 0.0000 30.3600			0.76		0.76
6 06	TSD04B1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV	MC	1.0900	a) 0.7000 b) 26.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 26.9500	0.76	28.61			29.37
7 07	TSD06B1 COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM	SUTE MC	0.0250	a) 0.0000 b) 103.1800 c) 355.6670 d) 0.0000 458.8470		2.58	8.89		11.47
8 08	TSD14A1 UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.	MC	0.2500	a) 7.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 7.0000	1.75				1.75
9 09	TRA05A03 Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 3 km.	T	0.2500	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 12.0000 12.0000				3.00	3.00
10 10	TRA01A15P Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	T	4.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 18.0000 18.0000				72.00	72.00

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 66
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 RETELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 Terasamente conducte bransament apa incinta

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 11	TRA01I1 INCARCARE MOLOZ	T	4.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 3.0420 d) 0.0000 3.0420			12.17		12.17
12 12	TSD02A1 IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20CM	SUTE MC	0.0200	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 150.4200 d) 0.0000 150.4200			3.01		3.01
13 13	ACE16A1 MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.CONDUCTE	M	14.0000	a) 0.0000 b) 5.5996 c) 0.0000 d) 0.0000 5.5996		78.39			78.39
14 14	ACE06A1 SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCTE INTILNITE IN SAPATURA : GRELE	M	5.0000	a) 44.8750 b) 27.6500 c) 0.0000 d) 0.0000 72.5250	224.38		138.25		362.63
15 15	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	0.4000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000				6.80	6.80
16 16	ACE08A1 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	MC	2.1900	a) 82.0000 b) 21.3500 c) 0.0000 d) 0.0000 103.3500	179.58	46.76			226.34
17 17	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	4.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000				68.00	68.00

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :002 Terasamente conducte bransament apa incinta

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	4.515300	406.47	473.73	36.45	149.80	1066.45
				- vut termice 36.45		
				- vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe						
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (473.73 x 2.25 /100)						10.66
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (406.47 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (4.515300 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (473.73 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (473.73 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (4.515300 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (u x %) (36.45 x 0.00 /100)						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		406.47	484.39	36.45	149.80	1077.11

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (1077.11 x 10.00 /100)						107.71
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((1077.11 + 107.71) x 2.00 /100)						23.70
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						1208.52

CONTRACTANT,

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 68
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 REELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 003 Bransament apa si camin apometru incinta Piese spc

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	ACA11A1G SUDARE TEAVA PEHD D=110, SDR 17	M	7.0000	a) 52.0000 b) 15.7500 c) 0.0000 d) 0.0000 67.7500	364.00	110.25			474.25
2 02	ACE10A25 ROBINET SERTAR PANA DN 100, PN 10	BUC	1.0000	a) 370.0000 b) 21.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 391.0000	370.00	21.00			391.00
3 03	ACE10B MUFA ELECTROFUZIUNE PEHD D 110	BUC	7.0000	a) 61.8000 b) 21.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 82.8000	432.60	147.00			579.60
4 04	ACE10A29 ADAPTOR FLANSA PEHD D 110, PN 10	BUC	4.0000	a) 94.0000 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 122.0000	376.00	112.00			488.00
5 05	SA38C REDUCTIE CU FLANSA, D=100 MM	BUC	2.0000	a) 63.0000 b) 35.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 98.0000	126.00	70.00			196.00
6 06	ACE10A ROBINET sertar dn 80	BUC	2.0000	a) 305.0000 b) 21.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 326.0000	610.00	42.00			652.00
7 07	ACE12C MONTARE CONTOR DE APA	BUC	1.0000	a) 360.0000 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 388.0000	360.00	28.00			388.00
8 08	ACE09C CLAPETA SENS DN: 80	BUC	1.0000	a) 106.0000 b) 19.2143 c) 0.0000 d) 0.0000 125.2143	106.00	19.21			125.21
9 09	IA30A12 FILTRU DE IMPURITATI DN80	BUC	1.0000	a) 288.0000 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 316.0000	288.00	28.00			316.00
10 10	ACA11B TRONSON CONDUCTA PEHD CU FLANSE LA CAPETE	M	0.5000	a) 46.0000 b) 14.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 60.0000	23.00	7.00			30.00

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 69
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 REELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 003 Bransament apa si camin apometru incinta Piese spc

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 11	SD30C COT PEHD 90 GR DE 110	BUC	1.0000	a) 55.0000 b) 10.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 65.5000	55.00		10.50		65.50
12 12	ACE05A PIESA DE TRECERE A CONDUCTELOR PRIN PERETI	T	2.0000	a) 32.7000 b) 35.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 67.7000	65.40		70.00		135.40
13 13	CA01D1C TURNARE BETON	MC	0.0200	a) 352.8000 b) 54.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 407.0500	7.06		1.09		8.15
14 14	SB52A1 PROCURARE SUPORTI SAU BRATARI PENTRU SUSTINEREA CONDUCTELOR DIN FONTA SAU PVC PENTRU CANALIZARE	KG	30.0000	a) 7.0000 b) 10.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 17.5000	210.00		315.00		525.00
15 15	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	T	0.0480	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 22.0000 22.0000				1.06	1.06
16 16	DF26A MARCAJ CU BANDA AVERTIZOARE	M	7.0000	a) 3.0000 b) 3.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 6.5000	21.00		24.50		45.50
17 17	SF04A12 SPALAREA SI DEZINFECTAREA COND.DE APA	M	7.0000	a) 0.5600 b) 5.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 5.8100	3.92		36.75		40.67
18 18	ACE07A1A EFECTUARE PROBE DE PRESIUNE	M	7.0000	a) 0.0210 b) 5.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 5.2710	0.15		36.75		36.90

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :003 Bransament apa si camin apometru incinta Piese spc

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	0.682725	3418.13	1079.05	0.00	1.06	4498.24
				- vut termice 0.00		
				- vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe						
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (1079.05 x 2.25 /100)						24.28
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (3418.13 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (0.682725 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (1079.05 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (1079.05 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (0.682725 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (u x %) (0.00 x 0.00 /100)						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	u0	t0	T0
		3418.13	1103.33	0.00	1.06	4522.52

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (4522.52 x 10.00 /100)						452.25
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((4522.52 + 452.25) x 2.00 /100)						99.50
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						5074.27

CONTRACTANT,

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 71
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 REțele EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 004 Terasamente camin vane golire

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	TSA04C1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE	MC	9.3000	a) 0.0000 b) 92.4000 c) 0.0000 d) 0.0000 92.4000		859.32			859.32
2 02	TSC04B1 SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.2	SUTE MC	0.4000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 269.1000 d) 0.0000 269.1000			107.64		107.64
3 03	TRA01I1 INCARCARE MOLOZ	T	16.2000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 3.0420 d) 0.0000 3.0420			49.28		49.28
4 04	TRA01A15P Transportul rutier al pamintului sau molozei cu autobasculanta dist.=15 km	T	14.7000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 18.0000 18.0000				264.60	264.60
5 05	TSF02A1 SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,0-0,2M INTRE DULAPI	MP	39.0000	a) 6.8140 b) 24.1500 c) 0.0000 d) 0.0000 30.9640	265.75	941.85			1207.60
6 06	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	2.8000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000				47.60	47.60
7 07	TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE	MC	0.3400	a) 0.0000 b) 15.1550 c) 0.0000 d) 0.0000 15.1550		5.15			5.15
8 08	TSD04B1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV	MC	33.8000	a) 0.7000 b) 26.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 26.9500	23.66	887.25			910.91
9 09	TRA05A03 Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 3 km.	T	3.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 12.0000 12.0000				36.00	36.00

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :004 Terasamente camin vane golire

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	3.532997	289.41	2693.57	156.92	348.20	3488.10
				- vut termice 156.92		
				- vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe						
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (2693.57 x 2.25 /100)						60.61
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (289.41 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (3.532997 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (2693.57 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (2693.57 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (3.532997 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (u x %) (156.92 x 0.00 /100)						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	u0	t0	T0
		289.41	2754.18	156.92	348.20	3548.71

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (3548.71 x 10.00 /100)						354.87
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((3548.71 + 354.87) x 2.00 /100)						78.07
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						3981.65

CONTRACTANT,

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 73
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 REELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 005 Terasamente retea apa potabila si stingere incend.

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	TSA04C1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE	MC	179.6300	a) 0.0000 b) 92.4000 c) 0.0000 d) 0.0000 92.4000		16597.81			16597.81
2 02	TSC04B1 SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.2	SUTE MC	4.1900	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 269.1000 d) 0.0000 269.1000			1127.53		1127.53
3 03	TSE04A1 NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80 CP IN TEREN CATEG.1 SI 2	100 MP	4.9800	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 17.2500 d) 0.0000 17.2500			85.91		85.91
4 04	TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE	MC	117.9000	a) 0.0000 b) 15.1550 c) 0.0000 d) 0.0000 15.1550		1786.77			1786.77
5 05	TSD02D1 IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 51-100CM	SUTE MC	2.5200	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 30.3600 d) 0.0000 30.3600			76.51		76.51
6 06	TSD04B1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV	MC	117.9000	a) 0.7000 b) 26.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 26.9500	82.53	3094.88			3177.41
7 07	TSD06B1 COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM	SUTE MC	2.5200	a) 0.0000 b) 103.1800 c) 355.6670 d) 0.0000 458.8470		260.01	896.28		1156.29
8 08	TSD14A1 UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.	MC	25.2000	a) 7.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 7.0000	176.40				176.40
9 09	TRA05A03 Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 3 km.	T	25.2000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 12.0000 12.0000				302.40	302.40
10 10	TRA01A15P Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	T	465.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 18.0000 18.0000				8370.00	8370.00

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 74
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 RETELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 005 Terasamente retea apa potabila si stingere incend.

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 11	TRA01I1 INCARCARE MOLOZ	T	465.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 3.0420 d) 0.0000 3.0420			1414.53		1414.53
12 12	TSD02A1 IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20CM	SUTE MC	2.5900	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 150.4200 d) 0.0000 150.4200			389.59		389.59
13 13	ACE16A1 MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.CONDUCTE	M	7.0000	a) 0.0000 b) 5.5996 c) 0.0000 d) 0.0000 5.5996		39.20			39.20
14 14	ACE06A1 SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCTE INTILNITE IN SAPATURA : GRELE	M	5.0000	a) 44.8750 b) 27.6500 c) 0.0000 d) 0.0000 72.5250	224.38	138.25			362.63
15 15	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	1.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000				17.00	17.00
16 16	ACE08A1 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	MC	255.9500	a) 82.0000 b) 21.3500 c) 0.0000 d) 0.0000 103.3500	20987.90	5464.53			26452.43
17 17	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	436.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000				7412.00	7412.00

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :005 Terasamente retea apa potabila si stingere incend.

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	509.333500	21471.21	27381.45	3990.35	16101.40	68944.41
				- vut termice 3990.35		
				- vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe						
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (27381.45 x 2.25 /100)						616.08
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (21471.21 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (509.333500 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (27381.45 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (27381.45 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (509.333500 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (u x %) (3990.35 x 0.00 /100)						0.00
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		21471.21	27997.53	3990.35	16101.40	69560.49
Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (69560.49 x 10.00 /100)						6956.05
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((69560.49 + 6956.05) x 2.00 /100)						1530.33
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						78046.87

CONTRACTANT,

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 76
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 RESELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 006 Retea apa potabila si stingere incendiu Piese spe

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 101	ACA11A1G SUDARE TEAVA PEHD D=110, SDR 17	M	74.0000	a) 52.0000 b) 15.7500 c) 0.0000 d) 0.0000 67.7500	3848.00	1165.50			5013.50
2 102	ACE10B MUFA ELECTROFUZIUNE PEHD D 110	BUC	6.0000	a) 61.8000 b) 21.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 82.8000	370.80	126.00			496.80
3 103	SA38C REDUCTIE CU FLANSA, D=100 MM	BUC	1.0000	a) 108.0000 b) 35.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 143.0000	108.00	35.00			143.00
4 104	DF26A MARCAJ CU BANDA AVERTIZOARE	M	74.0000	a) 3.0000 b) 3.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 6.5000	222.00	259.00			481.00
5 105	SF04A12 SPALAREA SI DEZINFECTAREA COND.DE APA	M	74.0000	a) 0.5600 b) 5.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 5.8100	41.44	388.50			429.94
6 106	ACE07A1A EFECTUARE PROBE DE PRESIUNE	M	74.0000	a) 0.0210 b) 5.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 5.2710	1.55	388.50			390.05
7 107	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	2.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000				34.00	34.00
8 201	ACA11A2G SUDARE TEAVA PEHD D=90, SDR 17	M	5.0000	a) 47.0000 b) 12.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 59.2500	235.00	61.25			296.25
9 202	ACE10B, MUFA ELECTROFUZIUNE PEHD D 90	BUC	4.0000	a) 52.0000 b) 21.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 73.0000	208.00	84.00			292.00
10 203	ACE10A, ADAPTOR FLANSA PEHD DE 90, PN 10	BUC	3.0000	a) 89.0000 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 117.0000	267.00	84.00			351.00

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 77
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 RESELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 006 Retea apa potabila si stingere incendiu Piese spe

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 204	ACE10A ROBINET sertar dn 80	BUC	1.0000	a) 305.0000 b) 21.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 326.0000	305.00		21.00		326.00
12 205	SA43C, TIJA MANEVR	BUC	1.0000	a) 52.0000 b) 8.7500 c) 0.0000 d) 0.0000 60.7500	52.00		8.75		60.75
13 206	ACE17A CUTIE PROTECTIE	BUC	1.0000	a) 190.0000 b) 35.9790 c) 0.0000 d) 0.0000 225.9790	190.00		35.98		225.98
14 207	CA01D1C TURNARE BETON	MC	0.0200	a) 352.8000 b) 54.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 407.0500	7.06		1.09		8.15
15 208	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	T	0.0480	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 22.0000 22.0000				1.06	1.06
16 209	ACE10A2, TEU REDUS 110 - 90	BUC	1.0000	a) 243.0000 b) 21.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 264.0000	243.00		21.00		264.00
17 210	ACE01B11 HIDRANT EXT. DE INCENDIU AVIND D: 80 MM	BUC	1.0000	a) 1552.0000 b) 95.2000 c) 0.0000 d) 0.0000 1647.2000	1552.00		95.20		1647.20
18 211	ACE17A1 PLACA INDICATOARE MONTATA LA CAMINE REZERV. SAU ALTE CONSTRUCTII PT.ALIMENTARI CU APA SI CANALIZ.	BUC	1.0000	a) 18.9000 b) 18.4793 c) 0.0000 d) 0.0000 37.3793	18.90		18.48		37.38
19 212	DF26A MARCAJ CU BANDA AVERTIZOARE	M	5.0000	a) 3.0000 b) 3.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 6.5000	15.00		17.50		32.50
20 213	SF04A12 SPALAREA SI DEZINFECTAREA COND.DE APA	M	5.0000	a) 0.5600 b) 5.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 5.8100	2.80		26.25		29.05

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 REELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 006 Retea apa potabila si stingere incendiu Piese spe

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21 214	ACE07A1A EFECTUARE PROBE DE PRESIUNE	M	5.0000	a) 0.0210 b) 5.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 5.2710	0.11				26.36
22 215	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	1.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000					17.00
23 301	ACA11A1A SUDARE TEAVA PEHD D= 63, SDR 17	M	584.0000	a) 31.0000 b) 12.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 43.2500	18104.00	7154.00			25258.00
24 302	ACE10BB MUFA ELECTROFUZIUNE PEHD D 63	BUC	12.0000	a) 44.0000 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 72.0000	528.00	336.00			864.00
25 303	ACE10AA, ADAPTOR FLANSA PEHD DE 63, PN 10	BUC	3.0000	a) 75.0000 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 103.0000	225.00	84.00			309.00
26 304	ACE10A11 ROBINET SERTAR PANA DN 50, PN 10	BUC	3.0000	a) 216.0000 b) 21.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 237.0000	648.00	63.00			711.00
27 305	ACE10A11 ROBINET SERTAR PANA DN 50, PN 10	BUC	1.0000	a) 216.0000 b) 75.6000 c) 0.0000 d) 0.0000 291.6000	216.00	75.60			291.60
28 306	SA43C, TIJA MANEVRA	BUC	1.0000	a) 52.0000 b) 8.7500 c) 0.0000 d) 0.0000 60.7500	52.00	8.75			60.75
29 307	ACE17A CUTIE PROTECTIE	BUC	1.0000	a) 190.0000 b) 35.9790 c) 0.0000 d) 0.0000 225.9790	190.00	35.98			225.98
30 308	CA01D1C TURNARE BETON	MC	0.0200	a) 352.8000 b) 54.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 407.0500	7.06	1.09			8.15

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 79
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 REELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 006 Retea apa potabila si stingere incendiu Piese spe

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
31 309	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	T	0.0480	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 22.0000 22.0000					1.06 1.06
32 311	ACB08E1 MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN 150	M	10.0000	a) 158.0000 b) 11.6852 c) 0.0000 d) 0.0000 169.6852	1580.00		116.85		1696.85
33 312	SA38C, REDUCTIE CU FLANSA, D=63-50 MM	BUC	2.0000	a) 36.6000 b) 35.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 71.6000	73.20		70.00		143.20
34 313	ACE10A0 TEU EGAL D 63	BUC	2.0000	a) 58.0000 b) 21.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 79.0000	116.00		42.00		158.00
35 314	SA38CA REDUCTIE D=63-40MM	BUC	1.0000	a) 31.8000 b) 35.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 66.8000	31.80		35.00		66.80
36 315	SA38CA, REDUCTIE D=63-32MM	BUC	1.0000	a) 29.3500 b) 35.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 64.3500	29.35		35.00		64.35
37 316	ACE05A PIESA DE TRECERE A CONDUCTELOR PRIN PERETI	BUC	2.0000	a) 22.1000 b) 35.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 57.1000	44.20		70.00		114.20
38 317	DF26A MARCAJ CU BANDA AVERTIZOARE	M	584.0000	a) 3.0000 b) 3.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 6.5000	1752.00		2044.00		3796.00
39 318	SF04A12 SPALAREA SI DEZINFECTAREA COND.DE APA	M	584.0000	a) 0.5600 b) 5.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 5.8100	327.04		3066.00		3393.04
40 319	ACE07A1A EFECTUARE PROBE DE PRESIUNE	M	584.0000	a) 0.0210 b) 5.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 5.2710	12.26		3066.00		3078.26

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 80
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 REELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 006 Retea apa potabila si stingere incendiu Piese spe

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
41 320	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	3.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000					51.00 51.00
42 401	ACA11A3M TEAVA EXTERIOARA DE APA PEHTD D= 1 1-2", SDR 17	M	10.0000	a) 12.2400 b) 12.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 24.4900	122.40	122.50			244.90
43 402	ACE11A, MUFA COMPRESIUNE PEHD	BUC	2.0000	a) 11.8000 b) 21.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 32.8000	23.60	42.00			65.60
44 403	SD30C, COT COMPRESIUNE PEHD	BUC	1.0000	a) 16.0000 b) 10.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 26.5000	16.00	10.50			26.50
45 404	ACE10A1, ROBINET DE SECTORIZARE CU RACORDURI COMPRSIUNE	BUC	1.0000	a) 36.4000 b) 35.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 71.4000	36.40	35.00			71.40
46 405	SA43C, TIJA MANEVRA	BUC	1.0000	a) 52.0000 b) 8.7500 c) 0.0000 d) 0.0000 60.7500	52.00	8.75			60.75
47 406	ACE17A CUTIE PROTECTIE	BUC	1.0000	a) 190.0000 b) 35.9790 c) 0.0000 d) 0.0000 225.9790	190.00	35.98			225.98
48 407	CA01D1C TURNARE BETON	MC	0.0200	a) 352.8000 b) 54.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 407.0500	7.06	1.09			8.15
49 408	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	T	0.0480	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 22.0000 22.0000				1.06	1.06
50 412	DF26A MARCAJ CU BANDA AVERTIZOARE	M	10.0000	a) 3.0000 b) 3.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 6.5000	30.00	35.00			65.00

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 81
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 REELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 006 Retea apa potabila si stingere incendiu Piese spe

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
51 413	SF04A12 SPALAREA SI DEZINFECTAREA COND.DE APA	M	10.0000	a) 0.5600 b) 5.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 5.8100	5.60		52.50		58.10
52 414	ACE07A1A EFECTUARE PROBE DE PRESIUNE	M	10.0000	a) 0.0210 b) 5.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 5.2710	0.21		52.50		52.71
53 415	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	1.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000					17.00 17.00
54 501	ACA11A11 MONTARE TEAVA PEHD D= 32, SDR 17	M	43.0000	a) 7.0000 b) 12.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 19.2500	301.00		526.75		827.75
55 502	ACE11A, MUFA COMPRESIUNE PEHD	BUC	2.0000	a) 6.7000 b) 21.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 27.7000	13.40		42.00		55.40
56 503	SD30C, COT COMPRESIUNE PEHD	BUC	2.0000	a) 7.6000 b) 10.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 18.1000	15.20		21.00		36.20
57 504	ACE10A1, ROBINET DE SECTORIZARE CU RACORDURI	BUC COMPRSIUNE	1.0000	a) 32.7000 b) 35.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 67.7000	32.70		35.00		67.70
58 505	SA43C, TIJA MANEVRA	BUC	1.0000	a) 52.0000 b) 8.7500 c) 0.0000 d) 0.0000 60.7500	52.00		8.75		60.75
59 506	ACE17A CUTIE PROTECTIE	BUC	1.0000	a) 190.0000 b) 35.9790 c) 0.0000 d) 0.0000 225.9790	190.00		35.98		225.98
60 507	CA01D1C TURNARE BETON	MC	0.0200	a) 352.8000 b) 54.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 407.0500	7.06		1.09		8.15

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 82
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 REELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 006 Retea apa potabila si stingere incendiu Piese spe

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61 508	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	T	0.0480	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 22.0000 22.0000					1.06 1.06
62 512	DF26A MARCAJ CU BANDA AVERTIZOARE	M	43.0000	a) 3.0000 b) 3.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 6.5000	129.00		150.50		279.50
63 513	SF04A12 SPALAREA SI DEZINFECTAREA COND.DE APA	M	43.0000	a) 0.5600 b) 5.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 5.8100	24.08		225.75		249.83
64 514	ACE07A1A EFECTUARE PROBE DE PRESIUNE	M	43.0000	a) 0.0210 b) 5.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 5.2710	0.90		225.75		226.65
65 515	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	0.5000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000					8.50 8.50

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :006 Retea apa potabila si stingere incendiu Piese spe

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	62.180126	32872.18	20834.91	0.00	131.74	53838.83
				- vut termice 0.00		
				- vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe						
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (20834.91 x 2.25 /100)						468.79
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (32872.18 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (62.180126 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (20834.91 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (20834.91 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (62.180126 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (u x %) (0.00 x 0.00 /100)						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	u0	t0	T0
		32872.18	21303.70	0.00	131.74	54307.62

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (54307.62 x 10.00 /100)						5430.76
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((54307.62 + 5430.76) x 2.00 /100)						1194.77
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						60933.15

CONTRACTANT,

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 84
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 REțele EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 007 Terasamente camin pompa hidrant de gradina

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	TSA04C1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE	MC	9.3000	a) 0.0000 b) 92.4000 c) 0.0000 d) 0.0000 92.4000		859.32			859.32
2 02	TSC04B1 SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.2	SUTE MC	0.4000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 269.1000 d) 0.0000 269.1000			107.64		107.64
3 03	TRA01II INCARCARE MOLOZ	T	16.2000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 3.0420 d) 0.0000 3.0420			49.28		49.28
4 04	TRA01A15P Transportul rutier al pamintului sau molozei cu autobasculanta dist.=15 km	T	14.8000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 18.0000 18.0000				266.40	266.40
5 05	TSF02A1 SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,0-0,2M INTRE DULAPI	MP	39.0000	a) 6.8140 b) 24.1500 c) 0.0000 d) 0.0000 30.9640	265.75	941.85			1207.60
6 06	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	2.8000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000				47.60	47.60
7 07	TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE	MC	0.3400	a) 0.0000 b) 15.1550 c) 0.0000 d) 0.0000 15.1550		5.15			5.15
8 08	TSD04B1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV	MC	33.8000	a) 0.7000 b) 26.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 26.9500	23.66	887.25			910.91
9 09	TRA05A03 Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 3 km.	T	3.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 12.0000 12.0000				36.00	36.00

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :007 Terasamente camin pompa hidrant de gradina

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	3.532997	289.41	2693.57	156.92	350.00	3489.90
				- vut termice 156.92		
				- vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe						
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (2693.57 x 2.25 /100)						60.61
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (289.41 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (3.532997 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (2693.57 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (2693.57 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (3.532997 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (u x %) (156.92 x 0.00 /100)						0.00
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		289.41	2754.18	156.92	350.00	3550.51
Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (3550.51 x 10.00 /100)						355.05
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((3550.51 + 355.05) x 2.00 /100)						78.11
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						3983.67

CONTRACTANT,

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 86
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 REELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 008 Terasamente retea alimentare hidranti gradina

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	TSA04C1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE	MC	20.1600	a) 0.0000 b) 92.4000 c) 0.0000 d) 0.0000 92.4000		1862.78			1862.78
2 02	TSC04B1 SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.2	SUTE MC	0.4700	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 269.1000 d) 0.0000 269.1000			126.48		126.48
3 03	TSE04A1 NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80 CP IN TEREN CATEG.1 SI 2	100 MP	0.5600	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 17.2500 d) 0.0000 17.2500			9.66		9.66
4 04	TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE	MC	12.0600	a) 0.0000 b) 15.1550 c) 0.0000 d) 0.0000 15.1550		182.77			182.77
5 05	TSD02D1 IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 51-100CM	SUTE MC	0.2810	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 30.3600 d) 0.0000 30.3600			8.53		8.53
6 06	TSD04B1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV	MC	12.0600	a) 0.7000 b) 26.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 26.9500	8.44	316.58			325.02
7 07	TSD06B1 COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM	SUTE MC	0.2810	a) 0.0000 b) 103.1800 c) 355.6670 d) 0.0000 458.8470		28.99	99.94		128.93
8 08	TSD14A1 UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.	MC	2.8100	a) 7.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 7.0000	19.67				19.67
9 09	TRA05A03 Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 3 km.	T	2.8100	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 12.0000 12.0000				33.72	33.72
10 10	TRA01A15P Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	T	49.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 18.0000 18.0000				882.00	882.00

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 87
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 RETELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 008 Terasamente retea alimentare hidranti gradina

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 11	TRA01I1 INCARCARE MOLOZ	T	49.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 3.0420 d) 0.0000 3.0420				149.06	149.06
12 12	TSD02A1 IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20CM	SUTE MC	0.2700	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 150.4200 d) 0.0000 150.4200				40.61	40.61
13 13	ACE16A1 MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.CONDUCTE	M	8.0000	a) 0.0000 b) 5.5996 c) 0.0000 d) 0.0000 5.5996		44.80			44.80
14 14	ACE06A1 SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCTE INTILNITE IN SAPATURA : GRELE	M	5.0000	a) 44.8750 b) 27.6500 c) 0.0000 d) 0.0000 72.5250	224.38		138.25		362.63
15 15	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	1.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000				17.00	17.00
16 16	ACE08A1 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	MC	26.9300	a) 82.0000 b) 21.3500 c) 0.0000 d) 0.0000 103.3500	2208.26	574.96			2783.22
17 17	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	46.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000				782.00	782.00

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :008 Terasamente retea alimentare hidranti gradina

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	53.817600	2460.75	3149.13	434.28	1714.72	7758.88
				- vut termice 434.28		
				- vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe						
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (3149.13 x 2.25 /100)						70.86
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (2460.75 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (53.817600 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (3149.13 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (3149.13 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (53.817600 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (u x %) (434.28 x 0.00 /100)						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		2460.75	3219.99	434.28	1714.72	7829.74

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (7829.74 x 10.00 /100)						782.97
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((7829.74 + 782.97) x 2.00 /100)						172.25
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						8784.96

CONTRACTANT,

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 89
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 REțele EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 009 Retea alimentare hidranti gradina Piese spec.

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	ACA11A11 MONTARE TEAVA PEHD D= 32, SDR 17	M	80.0000	a) 7.0000 b) 12.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 19.2500	560.00		980.00		1540.00
2 02	ACE11A, MUFA COMPRESIUNE PEHD	BUC	5.0000	a) 6.7000 b) 21.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 27.7000	33.50		105.00		138.50
3 03	ACE10A1, ROBINET DE SECTORIZARE CU RACORDURI	BUC	1.0000	a) 32.7000 b) 35.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 67.7000	32.70		35.00		67.70
4 04	SA43C, TIJA MANEVRĂ	BUC	1.0000	a) 52.0000 b) 8.7500 c) 0.0000 d) 0.0000 60.7500	52.00		8.75		60.75
5 05	ACE17A CUTIE PROTECTIE	BUC	1.0000	a) 190.0000 b) 35.9790 c) 0.0000 d) 0.0000 225.9790	190.00		35.98		225.98
6 06	CA01D1C TURNARE BETON	MC	0.0200	a) 352.8000 b) 54.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 407.0500	7.06		1.09		8.15
7 07	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	T	0.0480	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 22.0000 22.0000					1.06
8 08	ACE13A1 HIDRANT DE GRADINA TIP MICM NI-532-63 AVIND D= 1/2 " IN PAMINT	BUC	1.0000	a) 109.0000 b) 35.3500 c) 0.0000 d) 0.0000 144.3500	109.00		35.35		144.35
9 09	DF26A MARCAJ CU BANDA AVERTIZOARE	M	80.0000	a) 3.0000 b) 3.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 6.5000	240.00		280.00		520.00
10 10	SF04A12 SPALAREA SI DEZINFECTAREA COND.DE APA	M	80.0000	a) 0.5600 b) 5.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 5.8100	44.80		420.00		464.80

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 90
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 RETELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 009 Retea alimentare hidranti gradina Piese spec.

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 11	ACE07A1A EFECTUARE PROBE DE PRESIUNE	M	80.0000	a) 0.0210 b) 5.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 5.2710	1.68				421.68
12 12	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	0.4000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000					6.80 6.80
13 201	ACA11EI CONDUCTA PEHD DE 50 SDR 17	M	3.0000	a) 16.0000 b) 12.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 28.2500	48.00		36.75		84.75
14 202	ACE11A, MUFA COMPRESIUNE PEHD	BUC	5.0000	a) 17.1000 b) 21.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 38.1000	85.50		105.00		190.50
15 203	ACE05A PIESA DE TRECERE A CONDUCTELOR PRIN PERETI	BUC	2.0000	a) 28.0000 b) 35.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 63.0000	56.00		70.00		126.00
16 204	ACE10A1, ROBINET DE SECTORIZARE CU RACORDURI COMPRSIUNE	BUC	1.0000	a) 75.0000 b) 35.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 110.0000	75.00		35.00		110.00
17 205	ACE10A1, ROBINET DE SECTORIZARE CU RACORDURI COMPRSIUNE	BUC	1.0000	a) 32.7000 b) 35.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 67.7000	32.70		35.00		67.70
18 206	ACE09C, CLAPETA SENS DN: 40	BUC	1.0000	a) 63.0000 b) 19.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 82.2500	63.00		19.25		82.25
19 207	IA32A11 FILTRU DE IMPURITATI	BUC	1.0000	a) 147.0000 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 175.0000	147.00		28.00		175.00
20 208	SA38A REDUCTIE PEHD D50-32	BUC	1.0000	a) 25.0000 b) 35.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 60.0000	25.00		35.00		60.00

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 91
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 RESELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 009 Retea alimentare hidranti gradina Piese spec.

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :009 Retea alimentare hidranti gradina Piese spec.

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	7.192200	1802.94	2685.17	0.00	7.86	4495.97
				- vut termice 0.00		
				- vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe						
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (2685.17 x 2.25 /100)						60.42
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (1802.94 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (7.192200 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (2685.17 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (2685.17 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (7.192200 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (U x %) (0.00 x 0.00 /100)						0.00
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		1802.94	2745.59	0.00	7.86	4556.39
Cheltuieli indirecte : IO = T0 x % (4556.39 x 10.00 /100)						
Profit : P0 = (T0 + IO) x % ((4556.39 + 455.64) x 2.00 /100)						100.24
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						5112.27

CONTRACTANT,

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 92
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 REELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 010 Terasamente retea alimentare cu apa cisme

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	TSA04C1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE	MC	6.0400	a) 0.0000 b) 92.4000 c) 0.0000 d) 0.0000 92.4000		558.10			558.10
2 02	TSC04B1 SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.2	SUTE MC	0.1400	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 269.1000 d) 0.0000 269.1000			37.67		37.67
3 03	TSE04A1 NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80 CP IN TEREN CATEG.1 SI 2	100 MP	0.1800	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 17.2500 d) 0.0000 17.2500			3.11		3.11
4 04	TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE	MC	4.3300	a) 0.0000 b) 15.1550 c) 0.0000 d) 0.0000 15.1550		65.62			65.62
5 05	TSD02D1 IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 51-100CM	SUTE MC	0.1010	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 30.3600 d) 0.0000 30.3600			3.07		3.07
6 06	TSD04B1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV	MC	4.3300	a) 0.7000 b) 26.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 26.9500	3.03	113.66			116.69
7 07	TSD06B1 COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM	SUTE MC	0.1010	a) 0.0000 b) 103.1800 c) 355.6670 d) 0.0000 458.8470		10.42	35.92		46.34
8 08	TSD14A1 UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.	MC	1.0100	a) 7.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 7.0000	7.07				7.07
9 09	TRA05A03 Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 3 km.	T	1.0100	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 12.0000 12.0000				12.12	12.12
10 10	TRA01A15P Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	T	10.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 18.0000 18.0000				180.00	180.00

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 93
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 RESELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 010 Terasamente retea alimentare cu apa cisme

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 11	TRA0111 INCARCARE MOLOZ	T	10.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 3.0420 d) 0.0000 3.0420				30.42	30.42
12 12	TSD02A1 IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20CM	SUTE MC	0.0600	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 150.4200 d) 0.0000 150.4200				9.03	9.03
13 13	ACE16A1 MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.CONDUCTE	M	3.0000	a) 0.0000 b) 5.5996 c) 0.0000 d) 0.0000 5.5996		16.80			16.80
14 14	ACE06A1 SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCTE INTILNITE IN SAPATURA : GRELE	M	5.0000	a) 44.8750 b) 27.6500 c) 0.0000 d) 0.0000 72.5250	224.38		138.25		362.63
15 15	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	1.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000				17.00	17.00
16 16	ACE08A1 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	MC	5.6800	a) 82.0000 b) 21.3500 c) 0.0000 d) 0.0000 103.3500	465.76	121.27			587.03
17 17	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	10.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000				170.00	170.00

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :010 Terasamente retea alimentare cu apa cismele

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	12.038350	700.24	1024.12	119.22	379.12	2222.70
				- vut termice 119.22		
				- vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe						
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (1024.12 x 2.25 /100)						23.04
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (700.24 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (12.038350 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (1024.12 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (1024.12 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (12.038350 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (u x %) (119.22 x 0.00 /100)						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		700.24	1047.16	119.22	379.12	2245.74

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (2245.74 x 10.00 /100)						224.57
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((2245.74 + 224.57) x 2.00 /100)						49.41
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						2519.72

CONTRACTANT,

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 95
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 REELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 011 Retea apa cisme Pieze speciale

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	ACA11A12 MONTARE TEAVA PEHD D= 25, SDR 17	M	25.0000	a) 5.0000 b) 12.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 17.2500	125.00	306.25			431.25
2 02	ACE11A, MUFA COMPRESIUNE PEHD	BUC	10.0000	a) 6.2000 b) 21.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 27.2000	62.00	210.00			272.00
3 03	ACE10A1, ROBINET DE SECTORIZARE CU RACORDURI COMPRSIUNE	BUC	5.0000	a) 25.0000 b) 35.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 60.0000	125.00	175.00			300.00
4 04	SA43C, TIJA MANEVRA	BUC	5.0000	a) 52.0000 b) 8.7500 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 60.7500	260.00	43.75			303.75
5 05	ACE17A CUTIE PROTECTIE	BUC	5.0000	a) 190.0000 b) 35.9790 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 225.9790	950.00	179.90			1129.90
6 06	CA01D1C TURNARE BETON	MC	0.1000	a) 352.8000 b) 54.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 407.0500	35.28	5.43			40.71
7 07	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	T	0.2400	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 22.0000 Total: 22.0000					5.28
8 08	DF26A MARCAJ CU BANDA AVERTIZOARE	M	25.0000	a) 3.0000 b) 3.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 6.5000	75.00	87.50			162.50
9 09	SF04A12 SPALAREA SI DEZINFECTAREA COND.DE APA	M	25.0000	a) 0.5600 b) 5.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 5.8100	14.00	131.25			145.25
10 10	ACE07A1A EFECTUARE PROBE DE PRESIUNE	M	25.0000	a) 0.0210 b) 5.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 5.2710	0.53	131.25			131.78

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 96
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 REELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 011 Retea apa cismele Piese speciale

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

11 11	TRA01A10	T	0.3000	a) 0.0000					5.10
	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu			b) 0.0000					
	autobasculanta pe dist.= 10 km.			c) 0.0000					
				d) 17.0000				5.10	
				17.0000					

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :011 Retea apa cismele Piese speciale

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	2.361500	1646.81	1270.33	0.00	10.38	2927.52

- vut termice
 0.00
 - vut electrice
 0.00

Alte cheltuieli directe

C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (1270.33 x 2.25 /100) 28.58
 Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :
 Cota aprovizionare, depozitare materiale : (M x %) (1646.81 x 0.000 /100) 0.00
 (m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (2.361500 tone x 0.00 lei) 0.00
 (m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (1270.33 x 0.000 /100) 0.00
 (m3)- Spor santier : (m3= m x %) (1270.33 x 0.00 /100) 0.00
 Manipulari mecanice materiale : (2.361500 tone x 0.00 lei) 0.00
 Spor utilaje sub exploatare : (U x %) (0.00 x 0.00 /100) 0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	1646.81	1298.91	0.00	10.38	2956.10

cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (2956.10 x 10.00 /100) 295.61
 Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((2956.10 + 295.61) x 2.00 /100) 65.03
 TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) : 3316.74

CONTRACTANT,

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 97
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 REțele EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 012 Terasamente camin pompa recirculare apa fantana

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	TSA04C1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE	MC	9.3000	a) 0.0000 b) 92.4000 c) 0.0000 d) 0.0000 92.4000		859.32			859.32
2 02	TSC04B1 SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.2	SUTE MC	0.4000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 269.1000 d) 0.0000 269.1000			107.64		107.64
3 03	TRA01II INCARCARE MOLOZ	T	16.2000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 3.0420 d) 0.0000 3.0420			49.28		49.28
4 04	TRA01A15P Transportul rutier al pamintului sau molozei cu autobasculanta dist.=15 km	T	14.7000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 18.0000 18.0000				264.60	264.60
5 05	TSF02A1 SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,0-0,2M INTRE DULAPI	MP	39.0000	a) 6.8140 b) 24.1500 c) 0.0000 d) 0.0000 30.9640	265.75	941.85			1207.60
6 06	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	2.8000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000				47.60	47.60
7 07	TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE	MC	0.3400	a) 0.0000 b) 15.1550 c) 0.0000 d) 0.0000 15.1550		5.15			5.15
8 08	TSD04B1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV	MC	33.8000	a) 0.7000 b) 26.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 26.9500	23.66	887.25			910.91
9 09	TRA05A03 Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 3 km.	T	3.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 12.0000 12.0000				36.00	36.00

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :012 Terasamente camin pompa recirculare apa fantana

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	3.532997	289.41	2693.57	156.92	348.20	3488.10
				- vut termice 156.92		
				- vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe						
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (2693.57 x 2.25 /100)						60.61
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (289.41 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (3.532997 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (2693.57 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (2693.57 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (3.532997 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (u x %) (156.92 x 0.00 /100)						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		289.41	2754.18	156.92	348.20	3548.71

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (3548.71 x 10.00 /100)						354.87
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((3548.71 + 354.87) x 2.00 /100)						78.07
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						3981.65

CONTRACTANT,

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag. 99
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 REELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 013 Terasamente retea alimentare cu apa fantana artez.

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	TSA04C1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE	MC	1.3700	a) 0.0000 b) 92.4000 c) 0.0000 d) 0.0000 92.4000		126.59			126.59
2 02	TSC04B1 SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.2	SUTE MC	0.0300	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 269.1000 d) 0.0000 269.1000			8.07		8.07
3 03	TSE04A1 NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80 CP IN TEREN CATEG.1 SI 2	100 MP	0.0400	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 17.2500 d) 0.0000 17.2500			0.69		0.69
4 04	TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE	MC	0.8400	a) 0.0000 b) 15.1550 c) 0.0000 d) 0.0000 15.1550		12.73			12.73
5 05	TSD02D1 IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 51-100CM	SUTE MC	0.0200	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 30.3600 d) 0.0000 30.3600			0.61		0.61
6 06	TSD04B1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV	MC	0.8400	a) 0.7000 b) 26.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 26.9500	0.59	22.05			22.64
7 07	TSD06B1 COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM	SUTE MC	0.0200	a) 0.0000 b) 103.1800 c) 355.6670 d) 0.0000 458.8470		2.06	7.11		9.17
8 08	TSD14A1 UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.	MC	0.2000	a) 7.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 7.0000	1.40				1.40
9 09	TRA05A03 Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 3 km.	T	0.2000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 12.0000 12.0000				2.40	2.40
10 10	TRA01A15P Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	T	3.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 18.0000 18.0000				54.00	54.00

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag.100
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 REELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 013 Terasamente retea alimentare cu apa fantana artez.

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 11	TRA0111 INCARCARE MOLOZ	T	3.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 3.0420 d) 0.0000 3.0420			9.13		9.13
12 12	TSD02A1 IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20CM	SUTE MC	0.0200	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 150.4200 d) 0.0000 150.4200			3.01		3.01
13 13	ACE16A1 MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.CONDUCTE	M	1.0000	a) 0.0000 b) 5.5996 c) 0.0000 d) 0.0000 5.5996		5.60			5.60
14 14	ACE06A1 SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCTE INTILNITE IN SAPATURA : GRELE	M	5.0000	a) 44.8750 b) 27.6500 c) 0.0000 d) 0.0000 72.5250	224.38		138.25		362.63
15 15	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	1.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000				17.00	17.00
16 16	ACE08A1 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	MC	1.7400	a) 82.0000 b) 21.3500 c) 0.0000 d) 0.0000 103.3500	142.68	37.15			179.83
17 17	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	3.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000				51.00	51.00

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :013 Terasamente retea alimentare cu apa fantana artez.

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	3.610050	369.05	344.43	28.62	124.40	866.50
				- vut termice 28.62		
				- vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe						
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (344.43 x 2.25 /100)						7.75
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (369.05 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (3.610050 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (344.43 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (344.43 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (3.610050 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (u x %) (28.62 x 0.00 /100)						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		369.05	352.18	28.62	124.40	874.25

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (874.25 x 10.00 /100)						87.43
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((874.25 + 87.43) x 2.00 /100)						19.23
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						980.91

CONTRACTANT,

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag.102
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 REELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 014 Retea apa fantana arteziana Piese speciale

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	ACA11EI CONDUCTA PEHD DE 50 SDR 17	M	5.0000	a) 16.0000 b) 12.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 28.2500	80.00	61.25			141.25
2 02	ACA11A12 MONTARE TEAVA PEHD D= 25, SDR 17	M	5.0000	a) 5.0000 b) 12.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 17.2500	25.00	61.25			86.25
3 03	ACE11A, MUFA COMPRESIUNE PEHD DE 50	BUC	8.0000	a) 17.1000 b) 21.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 38.1000	136.80	168.00			304.80
4 04	ACE11A, MUFA COMPRESIUNE PEHD DE 25	BUC	8.0000	a) 6.2000 b) 21.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 27.2000	49.60	168.00			217.60
5 05	SD30C, COT COMPRESIUNE PEHD	BUC	4.0000	a) 20.7000 b) 10.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 31.2000	82.80	42.00			124.80
6 06	SD30C, COT COMPRESIUNE PEHD	BUC	4.0000	a) 6.4500 b) 10.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 16.9500	25.80	42.00			67.80
7 07	ACE10A1, ROBINET DE SECTORIZARE CU RACORDURI COMPRSIUNE	BUC	2.0000	a) 41.2000 b) 35.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 76.2000	82.40	70.00			152.40
8 08	IA30A12 FILTRU DE IMPURITATI 1 1/2"	BUC	1.0000	a) 147.0000 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 175.0000	147.00	28.00			175.00
9 09	ACE09C, CLAPETA SENS DN: 40	BUC	1.0000	a) 63.0000 b) 19.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 82.2500	63.00	19.25			82.25
10 10	CA01D1C TURNARE BETON	MC	0.0200	a) 352.8000 b) 54.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 407.0500	7.06	1.09			8.15

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag.103
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 REELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 014 Retea apa fantana arteziana Piese speciale

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 11	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	T	0.0480	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 22.0000 22.0000					1.06 1.06
12 12	DF26A MARCAJ CU BANDA AVERTIZOARE	M	3.0000	a) 3.0000 b) 3.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 6.5000	9.00		10.50		19.50
13 13	SF04A12 SPALAREA SI DEZINFECTAREA COND.DE APA	M	5.0000	a) 0.5600 b) 5.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 5.8100	2.80		26.25		29.05
14 14	ACE07A1A EFECTUARE PROBE DE PRESIUNE	M	5.0000	a) 0.0210 b) 5.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 5.2710	0.11		26.25		26.36
15 15	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	0.5000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000					8.50 8.50

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :014 Retea apa fantana arteziana Piese speciale

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	1.098740	711.37	723.84	0.00	9.56	1444.77
				- vut termice 0.00		
				- vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe						
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (723.84 x 2.25 /100)						16.29
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (711.37 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (1.098740 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (723.84 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (723.84 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (1.098740 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (u x %) (0.00 x 0.00 /100)						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		711.37	740.13	0.00	9.56	1461.06

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (1461.06 x 10.00 /100)						146.11
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((1461.06 + 146.11) x 2.00 /100)						32.14
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						1639.31

CONTRACTANT,

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag.105
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 RETELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 015 Terasamente colector canalizare pluviala

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	TSA04C1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE	MC	649.5900	a) 0.0000 b) 92.4000 c) 0.0000 d) 0.0000 92.4000		60022.12			60022.12
2 02	TSC04B1 SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.2	SUTE MC	15.1600	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 269.1000 d) 0.0000 269.1000			4079.56		4079.56
3 03	TRA01II INCARCARE MOLOZ	T	1535.3900	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 3.0420 d) 0.0000 3.0420			4670.66		4670.66
4 04	TRA01II INCARCARE MOLOZ	T	1063.8000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 3.0420 d) 0.0000 3.0420			3236.08		3236.08
5 05	TRA01A15P Transportul rutier al pamintului sau molozei cu autobasculanta dist.=15 km	T	1535.3900	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 18.0000 18.0000			27637.02		27637.02
6 06	TSD02D1 IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 51-100CM	SUTE MC	5.9100	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 30.3600 d) 0.0000 30.3600			179.43		179.43
7 07	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	353.1400	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000			6003.38		6003.38
8 08	TSE04A1 NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80 CP IN TEREN CATEG.1 SI 2	100 MP	13.1200	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 17.2500 d) 0.0000 17.2500			226.32		226.32
9 09	TSF02A1 SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,0-0,2M INTRE DULAPI	MP	1550.9000	a) 6.8140 b) 24.1500 c) 0.0000 d) 0.0000 30.9640	10567.83	37454.24			48022.07
10 10	TSA16XA Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi in teren cu infiltratii puternice de apa,executate cu motopompa de apa de 6,6-12 kw (9-16 CP)	ORA	60.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 63.0000 d) 0.0000 63.0000			3780.00		3780.00

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag.106
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 REELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 015 Terasamente colector canalizare pluviala

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 11	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	1389.8800	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000				23627.96	23627.96
12 12	ACE08A1 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	MC	815.5200	a) 82.0000 b) 21.3500 c) 0.0000 d) 0.0000 103.3500	66872.64	17411.35			84283.99
13 13	TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE	MC	1312.3000	a) 0.0000 b) 15.1550 c) 0.0000 d) 0.0000 15.1550		19887.91			19887.91
14 14	TSD04B1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV	MC	393.6900	a) 0.7000 b) 26.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 26.9500	275.58	10334.36			10609.94
15 15	TSD06B1 COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T UMLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM	SUTE MC	9.1900	a) 0.0000 b) 103.1800 c) 355.6670 d) 0.0000 458.8470		948.22	3268.58		4216.80
16 16	TRA05A03 Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 3 km.	T	91.8600	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 12.0000 12.0000				1102.32	1102.32
17 17	8330022 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	MC	91.8600	a) 7.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 7.0000	643.02				643.02

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :015 Terasamente colector canalizare pluviala

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	1641.94758	78359.07	146058.20	19440.63	58370.68	302228.58
				- vut termice 19440.63		
				- vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe						
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (146058.20 x 2.25 /100)						3286.31
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (78359.07 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (1641.947581 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (146058.20 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (146058.20 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (1641.947581 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (u x %) (19440.63 x 0.00 /100)						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		78359.07	149344.51	19440.63	58370.68	305514.89

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (305514.89 x 10.00 /100)						30551.49
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((305514.89 + 30551.49) x 2.00 /100)						6721.33
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						342787.71

CONTRACTANT,

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag.108
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 REțele EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 016 Instalatii colector canalizare pluviala

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	TRI1AC02A1 Incarcare mat.gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,aruncare rampa-vagon categ.1 *	T	11.8100	a) 0.0000 b) 12.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 12.2500		144.67			144.67
2 02	TRI1AC03B1 Incarcare mat.gr.c-ambalate,50-100kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare rampa-vagon categ.1*	T	11.8100	a) 0.0000 b) 15.7500 c) 0.0000 d) 0.0000 15.7500		186.01			186.01
3 03	TRI1AC13A1 Descarcare mat.gr.c-ambalate 10-50 kg,deplas.prin purtare pina la 10m aruncare vagon-rampa categ.1	T	11.8100	a) 0.0000 b) 10.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 10.5000		124.01			124.01
4 04	TRI1AC14B1 Descarcare mat.gr.c-ambalate,50-100kg deplas.prin purtare pina la 10m asezare vagon-rampa categ.1 *	T	11.8100	a) 0.0000 b) 12.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 12.2500		144.67			144.67
5 05	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	23.6200	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000				401.54	401.54
6 06	DF26A MARCAJ CU BANDA AVERTIZOARE	M	1193.0000	a) 3.0000 b) 3.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 6.5000	3579.00	4175.50			7754.50
7 07	ACA12F1 MONTARE TEAVA PVC DN 315 MM	M	970.0000	a) 100.0000 b) 21.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 121.0000	97000.00	20370.00			117370.00
8 08	ACA12F2 MONTARE TEAVA PVC DN 400 MM	M	145.0000	a) 165.0000 b) 24.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 189.5000	23925.00	3552.50			27477.50
9 09	ACA12F3 MONTARE TEAVA PVC DN 500 MM	M	78.0000	a) 265.0000 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 293.0000	20670.00	2184.00			22854.00
10 10	ACA20F TAIERE TEAVA PVC	BUC	119.0000	a) 0.0000 b) 8.7500 c) 0.0000 d) 0.0000 8.7500		1041.25			1041.25

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag.109
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 REELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 016 Instalatii colector canalizare pluviala

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 11	SB18G MUFA PVC, D=315 MM	BUC	97.0000	a) 122.0000 b) 24.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 146.5000	11834.00	2376.50			14210.50
12 12	SB18G, MUFA PVC, D=400 MM	BUC	14.5000	a) 200.0000 b) 24.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 224.5000	2900.00	355.25			3255.25
13 13	SB18G,, MUFA PVC, D=500 MM	BUC	7.8000	a) 650.0000 b) 24.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 674.5000	5070.00	191.10			5261.10
14 14	ACA20G1 INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC SAU POLIESTERI PENTRU EFECT. PROBEI DE PRES. AVIND D 250-300	BUC	1.0000	a) 19.2000 b) 85.0500 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 104.2500	19.20	85.05			104.25
15 15	SF02A1 EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.INTER.DE APA,EXECUTATE CU TEVI PVC INCLUSIV ARMATURILE	M	970.0000	a) 0.0000 b) 8.7500 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 8.7500		8487.50			8487.50
16 16	SF02A1 EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.INTER.DE APA,EXECUTATE CU TEVI PVC INCLUSIV ARMATURILE	M	145.0000	a) 0.0000 b) 10.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 10.5000		1522.50			1522.50
17 17	SF02A1 EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.INTER.DE APA,EXECUTATE CU TEVI PVC INCLUSIV ARMATURILE	M	78.0000	a) 0.0000 b) 12.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 12.2500		955.50			955.50

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :016 Instalatii colector canalizare pluviala

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	103.838660	164997.20	45896.01	0.00	401.54	211294.75
				- vut termice 0.00		
				- vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe						
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (45896.01 x 2.25 /100)						1032.66
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (164997.20 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (103.838660 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (45896.01 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (45896.01 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (103.838660 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (u x %) (0.00 x 0.00 /100)						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	u0	t0	T0
		164997.20	46928.67	0.00	401.54	212327.41

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (212327.41 x 10.00 /100)						21232.74
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((212327.41 + 21232.74) x 2.00 /100)						4671.20
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						238231.35

CONTRACTANT,

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag.111
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 REțele EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 017 Terasamente camin vizitare colector canaliz pluv

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	TSC04B1 SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.DEF.TER.CAT.2	SUTE MC	0.9700	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 269.1000 d) 0.0000 269.1000				261.03	261.03
2 02	TSA04C1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE	MC	41.3900	a) 0.0000 b) 92.4000 c) 0.0000 d) 0.0000 92.4000		3824.44			3824.44
3 03	TSE04A1 NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80 CP IN TEREN CATEG.1 SI 2	100 MP	4.5400	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 17.2500 d) 0.0000 17.2500			78.32		78.32
4 04	TSF02A1 SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,0-0,2M INTRE DULAPI	MP	454.0000	a) 6.8140 b) 24.1500 c) 0.0000 d) 0.0000 30.9640	3093.56	10964.10			14057.66
5 05	TRI11L Incarcari,descarcari materiale	T	9.0800	a) 0.0000 b) 17.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 17.5000		158.90			158.90
6 06	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	9.0800	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000				154.36	154.36
7 07	ACE08A1 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	MC	61.4100	a) 82.0000 b) 21.3500 c) 0.0000 d) 0.0000 103.3500	5035.62	1311.10			6346.72
8 08	TSD04B1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV	MC	36.8400	a) 0.7000 b) 26.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 26.9500	25.79	967.05			992.84
9 09	TSD06B1 COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T UMLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM	SUTE MC	1.1100	a) 0.0000 b) 103.1800 c) 355.6670 d) 0.0000 458.8470		114.53	394.79		509.32
10 10	TRA05A03 Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 3 km.	T	11.0500	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 12.0000 12.0000				132.60	132.60

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag.112
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 REELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 017 Terasamente camin vizitare colector canaliz pluv

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 11	8330022 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	MC	11.0500	a) 7.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 7.0000	77.35				77.35
12 12	TRA0111 INCARCARE MOLOZ	T	2.7200	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 3.0420 d) 0.0000 3.0420			8.27		8.27
13 13	TSI09A EVACUARE PAMANT	SUTE MC	0.1800	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 13.8430 d) 0.0000 13.8430			2.49		2.49
14 14	TRA01A15P Transportul rutier al pamintului sau molozeului cu autobasculanta dist.=15 km	T	27.2400	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 18.0000 18.0000				490.32	490.32
15 15	TSD02D1 IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 51-100CM	SUTE MC	0.1800	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 30.3600 d) 0.0000 30.3600			5.46		5.46

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :017 Terasamente camin vizitare colector canaliz pluv

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	129.816492	8232.32	17340.12	750.36	777.28	27100.08
				- vut termice 750.36		
				- vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe						
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (17340.12 x 2.25 /100)						390.15
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (8232.32 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (129.816492 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (17340.12 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (17340.12 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (129.816492 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (u x %) (750.36 x 0.00 /100)						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		8232.32	17730.27	750.36	777.28	27490.23

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (27490.23 x 10.00 /100)						2749.02
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((27490.23 + 2749.02) x 2.00 /100)						604.79
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						30844.04

CONTRACTANT,

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag.114
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 REțele EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 018 Constructii camin vizit. colect. canalizare pluv.

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	T	167.6300	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 22.0000					3687.86
2 02	TRI11L Incarcari,descarcari materiale	T	4.2000	a) 0.0000 b) 17.5000 c) 0.0000 d) 0.0000		73.50			73.50
3 03	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	4.2000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000					71.40
4 04	ACD04A1.5 CAMIN VIZITARE CAMERA DE LUCRU H 2M DN 800	BUC	40.0000	a) 1500.0000 b) 350.0000 c) 0.0000 d) 0.0000	60000.00	14000.00			74000.00
5 05	ACD04A2.0 CAMIN VIZITARE CAMERA DE LUCRU H 2 M, DN 1000	BUC	3.0000	a) 2270.0000 b) 350.0000 c) 0.0000 d) 0.0000	6810.00	1050.00			7860.00
6 06	ACD07A1 ELEMENTE LA CAMINE STAS CU H>2 M CUPRINZIND: COS ACCES DIN TUBURI BETON DN 800 L= 1 M CU CEP SI BUZA	M	43.0000	a) 272.7000 b) 54.6690 c) 0.0000 d) 0.0000	11726.10	2350.77			14076.87
7 07	ACD01L1 CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPT CAROSABIL IV	BUC	43.0000	a) 729.8525 b) 77.0000 c) 0.0000 d) 0.0000	31383.66	3311.00			34694.66
8 08	ACD02B1 TREPTE OTEL BETON D=20 MM PT CAMINE DIN ZIDARIE CARAMIDA, BETON MONOLIT, SAU BOLTARI PREFABRICATI	BUC	287.0000	a) 10.7191 b) 4.9000 c) 0.0000 d) 0.0000	3076.38	1406.30			4482.68
9 09	ACE05A PIESA DE TRECERE A CONDUCTELOR PRIN PERETI	BUC	72.0000	a) 248.0000 b) 35.0000 c) 0.0000 d) 0.0000	17856.00	2520.00			20376.00
10 10	ACE05A PIESA DE TRECERE D 400	BUC	8.0000	a) 320.0000 b) 35.0000 c) 0.0000 d) 0.0000	2560.00	280.00			2840.00
				355.0000					

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag.115
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 REELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 018 Constructii camin vizit. colect. canalizare pluv.

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 11	ACE05A PIESA DE TRECERE D 500	BUC	6.0000	a) 400.0000 b) 35.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 435.0000	2400.00		210.00		2610.00
12 12	IZD02XA Vopsitorii anticorozive la confectii si constructii metalice cu un strat de grund diluat cu diluante,exec.manual,la profile cu grs.8-12 mm inclusiv	T	0.1300	a) 73.7400 b) 66.8500 c) 0.0000 d) 0.0000 140.5900	9.59		8.69		18.28
13 13	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	148.4800	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000				2524.16	2524.16

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :018 Constructii camin vizit. colect. canalizare pluv.

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	67.725179	135821.73	25210.26	0.00	6283.42	167315.41
				- vut termice 0.00		
				- vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe						
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (25210.26 x 2.25 /100)						567.23
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (135821.73 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (67.725179 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (25210.26 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (25210.26 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (67.725179 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (u x %) (0.00 x 0.00 /100)						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	u0	t0	T0
		135821.73	25777.49	0.00	6283.42	167882.64

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (167882.64 x 10.00 /100)						16788.26
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((167882.64 + 16788.26) x 2.00 /100)						3693.42
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						188364.32

CONTRACTANT,

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag.117
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 REțele EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 019 Terasamente conducte racor guri scurgere incinta

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	TSA04C1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE	MC	160.4900	a) 0.0000 b) 92.4000 c) 0.0000 d) 0.0000 92.4000		14829.28			14829.28
2 02	TSC04B1 SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.2	SUTE MC	3.7400	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 269.1000 d) 0.0000 269.1000			1006.43		1006.43
3 03	ACE06A1 SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCE INTILNITE IN SAPATURA : GRELE	M	8.0000	a) 44.8750 b) 27.6500 c) 0.0000 d) 0.0000 72.5250	359.00		221.20		580.20
4 04	TRA01II INCARCARE MOLOZ	T	85.5000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 3.0420 d) 0.0000 3.0420			260.09		260.09
5 05	TRA01II INCARCARE MOLOZ	T	410.4000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 3.0420 d) 0.0000 3.0420			1248.44		1248.44
6 06	TRA01A15P Transportul rutier al pamintului sau molozei cu autobasculanta dist.=15 km	T	342.0100	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 18.0000 18.0000				6156.18	6156.18
7 07	TSD02D1 IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 51-100CM	SUTE MC	2.2800	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 30.3600 d) 0.0000 30.3600			69.22		69.22
8 08	TSF02A1 SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,0-0,2M INTRE DULAPI	MP	1244.1000	a) 6.8140 b) 24.1500 c) 0.0000 d) 0.0000 30.9640	8477.30	30045.02			38522.32
9 09	TRI11L Incarcari,descarcari materiale	T	37.3200	a) 0.0000 b) 175.0000 c) 32.7000 d) 0.0000 207.7000		6531.00	1220.36		7751.36
10 10	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	37.3200	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000				634.44	634.44

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag.118
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 REELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 019 Terasamente conducte racor guri scurgere incinta

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 11	TSA16XA Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de 6,6-12 kw (9-16 CP)	ORA	106.9900	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 63.0000 d) 0.0000 63.0000				6740.37	6740.37
12 12	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	364.8600	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000				6202.62	6202.62
13 13	TRB01A15 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 50m	T	273.6500	a) 0.0000 b) 37.8697 c) 0.0000 d) 0.0000 37.8697		10363.04			10363.04
14 14	ACE08A1 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	MC	182.4300	a) 82.0000 b) 21.3500 c) 0.0000 d) 0.0000 103.3500	14959.26	3894.88			18854.14
15 15	TSD01D1U UMPLUTURA PAMANT	MC	344.9600	a) 0.0000 b) 105.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 105.0000		36220.80			36220.80
16 16	TSD04B1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV	MC	86.2400	a) 0.7000 b) 26.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 26.9500	60.37	2263.80			2324.17
17 17	TSD06B1 COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T UMLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM	SUTE MC	2.4100	a) 0.0000 b) 103.1800 c) 355.6670 d) 0.0000 458.8470		248.66	857.16		1105.82
18 18	8330022 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	MC	24.1500	a) 7.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 7.0000	169.05				169.05
19 19	TRA05A03 Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 3 km.	T	24.1500	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 12.0000 12.0000				289.80	289.80

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :019 Terasamente conducte racor guri scurgere incinta

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	374.423154	24024.98	104617.68	11402.07	13283.04	153327.77
				- vut termice 11402.07		
				- vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe						
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (104617.68 x 2.25 /100)						2353.90
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (24024.98 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (374.423154 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (104617.68 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (104617.68 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (374.423154 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (u x %) (11402.07 x 0.00 /100)						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		24024.98	106971.58	11402.07	13283.04	155681.67

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (155681.67 x 10.00 /100)						15568.17
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((155681.67 + 15568.17) x 2.00 /100)						3425.00
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						174674.84

CONTRACTANT,

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag.120
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 REțele EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 020 Instalatii conducte racord guri scurgere incinta

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	TRI11L Incarcari,descarcari materiale	T	0.9400	a) 0.0000 b) 17.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 17.5000		16.45			16.45
2 02	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	0.9400	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000				15.98	15.98
3 03	ACA07XB3 TEAVA PVC DN 160 MM,	M	377.0000	a) 28.5600 b) 12.9500 c) 0.0000 d) 0.0000 41.5100	10767.12	4882.15			15649.27
4 04	ACA20F TAIERE TEAVA PVC	BUC	75.0000	a) 0.0000 b) 8.7500 c) 0.0000 d) 0.0000 8.7500		656.25			656.25
5 05	SB18F MUFA PVC, D=160 MM	BUC	75.0000	a) 16.8000 b) 21.3500 c) 0.0000 d) 0.0000 38.1500	1260.00	1601.25			2861.25
6 06	DF26A MARCAJ CU BANDA AVERTIZOARE	M	377.0000	a) 3.0000 b) 3.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 6.5000	1131.00	1319.50			2450.50
7 07	ACA20D1 INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC SAU POLIESTERI PENTRU EFECT. PROBEI DE PRES. AVIND D 150-170	BUC	280.0000	a) 14.5600 b) 46.9000 c) 0.0000 d) 0.0000 61.4600	4076.80	13132.00			17208.80
8 08	SF02A1 EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.INTER.DE APA,EXECUTATE CU TEVI PVC INCLUSIV ARMATURILE D 160	M	377.0000	a) 0.0000 b) 8.7500 c) 0.0000 d) 0.0000 8.7500		3298.75			3298.75

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :020 Instalatii conducte racord guri scurgere incinta

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	6.015250	17234.92	24906.35	0.00	15.98	42157.25
				- vut termice 0.00		
				- vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe						
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (24906.35 x 2.25 /100)						560.39
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (17234.92 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (6.015250 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (24906.35 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (24906.35 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (6.015250 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (u x %) (0.00 x 0.00 /100)						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		17234.92	25466.74	0.00	15.98	42717.64

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (42717.64 x 10.00 /100)						4271.76
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((42717.64 + 4271.76) x 2.00 /100)						939.79
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						47929.19

CONTRACTANT,

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag.122
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 RESELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 021 Terasamente guri de scurgere

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	TSA04C1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE	MC	273.0000	a) 0.0000 b) 92.4000 c) 0.0000 d) 0.0000 92.4000		25225.20			25225.20
2 02	TSD01D1U UMPLUTURA PAMANT	MC	213.7500	a) 0.0000 b) 105.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 105.0000		22443.75			22443.75
3 03	TSD04B1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV	MC	213.7500	a) 0.7000 b) 26.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 26.9500	149.63	5610.94			5760.57
4 04	TRA05A03 Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 3 km.	T	21.3800	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 12.0000 12.0000				256.56	256.56
5 05	8330022 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	MC	21.3800	a) 7.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 7.0000	149.66				149.66
6 06	TRA01II INCARCARE MOLOZ	T	88.8700	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 3.0420 d) 0.0000 3.0420			270.34		270.34
7 07	TRA01II INCARCARE MOLOZ	T	106.5600	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 3.0420 d) 0.0000 3.0420			324.16		324.16
8 08	TRA01A15P Transportul rutier al pamintului sau molozeului cu autobasculanta dist.=15 km	T	88.7000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 18.0000 18.0000				1596.60	1596.60
9 09	TRA01A15P Transportul rutier al pamintului sau molozeului cu autobasculanta dist.=15 km	T	106.5600	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 18.0000 18.0000				1918.08	1918.08

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :021 Terasamente guri de scurgere

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	42.755000	299.29	53279.89	594.50	3771.24	57944.92
				- vut termice 594.50		
				- vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe						
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (53279.89 x 2.25 /100)						1198.80
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (299.29 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (42.755000 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (53279.89 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (53279.89 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (42.755000 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (u x %) (594.50 x 0.00 /100)						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		299.29	54478.69	594.50	3771.24	59143.72

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (59143.72 x 10.00 /100)						5914.37
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((59143.72 + 5914.37) x 2.00 /100)						1301.16
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						66359.25

CONTRACTANT,

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag.124
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 REELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 022 Instalatii guri de scurgere

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	ACE05A PIESA DE TRECERE D 160	BUC	130.0000	a) 40.0000 b) 35.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 75.0000	5200.00	4550.00			9750.00
2 02	ACE02B1 GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS 6701-73 CAROSABILA TIP A2	BUC	130.0000	a) 37.0000 b) 70.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 107.0000	4810.00	9100.00			13910.00
3 03	S817C11 COTURI POLIPROPILENA	BUC	130.0000	a) 7.3000 b) 10.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 17.8000	949.00	1365.00			2314.00
4 04	RPCT09, SPARGEREA CAMIN	MC	3.9000	a) 0.0000 b) 47.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 47.2500		184.28			184.28
5 05	TRI11L Incarcari,descarcari materiale	T	78.0000	a) 0.0000 b) 17.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 17.5000		1365.00			1365.00
6 06	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	78.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 Total: 17.0000				1326.00	1326.00

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :022 Instalatii guri de scurgere

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	0.037700	10959.00	16564.28	0.00	1326.00	28849.28
				- vut termice 0.00		
				- vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe						
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (16564.28 x 2.25 /100)						372.70
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (10959.00 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (0.037700 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (16564.28 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (16564.28 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (0.037700 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (u x %) (0.00 x 0.00 /100)						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		10959.00	16936.98	0.00	1326.00	29221.98

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (29221.98 x 10.00 /100)						2922.20
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((29221.98 + 2922.20) x 2.00 /100)						642.88
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						32787.06

CONTRACTANT,

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag.126
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 REțele EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 023 Terasamente separator hidrocarburi - 2 buc

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	TSA04C1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE	MC	23.1000	a) 0.0000 b) 92.4000 c) 0.0000 d) 0.0000 92.4000		2134.44			2134.44
2 02	TSC04B1 SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.2	SUTE MC	1.3000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 269.1000 d) 0.0000 269.1000			349.83		349.83
3 03	TRA01II INCARCARE MOLOZ	T	68.4000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 3.0420 d) 0.0000 3.0420			208.07		208.07
4 04	TRA01A15P Transportul rutier al pamintului sau molozei cu autobasculanta dist.=15 km	T	67.8000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 18.0000 18.0000				1220.40	1220.40
5 05	TSF02A1 SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,0-0,2M INTRE DULAPI	MP	125.0000	a) 6.8140 b) 24.1500 c) 0.0000 d) 0.0000 30.9640	851.75	3018.75			3870.50
6 06	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	0.8000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000				13.60	13.60
7 07	TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE	MC	1.1300	a) 0.0000 b) 15.1550 c) 0.0000 d) 0.0000 15.1550		17.13			17.13
8 08	TSD04B1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV	MC	112.9000	a) 0.7000 b) 26.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 26.9500	79.03	2963.63			3042.66
9 09	TRA05A03 Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 3 km.	T	11.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 12.0000 12.0000				132.00	132.00

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :023 Terasamente separator hidrocarburi - 2 buc

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	11.780375	930.78	8133.95	557.90	1366.00	10988.63
				- vut termice 557.90		
				- vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe						
C. A.M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (8133.95 x 2.25 /100)						183.01
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (930.78 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (11.780375 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (8133.95 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (8133.95 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (11.780375 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (u x %) (557.90 x 0.00 /100)						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		930.78	8316.96	557.90	1366.00	11171.64

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (11171.64 x 10.00 /100)						1117.16
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((11171.64 + 1117.16) x 2.00 /100)						245.78
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						12534.58

CONTRACTANT,

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag.128
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 REELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 024 Terasamente conducte goliri cismele si fantana

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	TSA04C1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE	MC	43.9400	a) 0.0000 b) 92.4000 c) 0.0000 d) 0.0000 92.4000		4060.06			4060.06
2 02	TSC04B1 SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.2	SUTE MC	1.0300	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 269.1000 d) 0.0000 269.1000			277.17		277.17
3 03	TSE04A1 NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80 CP IN TEREN CATEG.1 SI 2	100 MP	1.0900	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 17.2500 d) 0.0000 17.2500			18.80		18.80
4 04	TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE	MC	30.2200	a) 0.0000 b) 15.1550 c) 0.0000 d) 0.0000 15.1550		457.98			457.98
5 05	TSD02D1 IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 51-100CM	SUTE MC	0.7220	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 30.3600 d) 0.0000 30.3600			21.92		21.92
6 06	TSD04B1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV	MC	30.9200	a) 0.7000 b) 26.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 26.9500	21.64	811.65			833.29
7 07	TSD06B1 COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM	SUTE MC	0.7220	a) 0.0000 b) 103.1800 c) 355.6670 d) 0.0000 458.8470		74.50	256.79		331.29
8 08	TSD14A1 UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.	MC	7.2200	a) 7.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 7.0000	50.54				50.54
9 09	TRA05A03 Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 3 km.	T	7.2200	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 12.0000 12.0000				86.64	86.64
10 10	TRA01A15P Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	T	78.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 18.0000 18.0000				1404.00	1404.00

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag.129
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 RETELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 024 Terasamente conducte goliri cismele si fantana

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 11	TRA01I1 INCARCARE MOLOZ	T	78.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 3.0420 d) 0.0000 3.0420				237.28	237.28
12 12	TSD02A1 IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20CM	SUTE MC	0.4300	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 150.4200 d) 0.0000 150.4200				64.68	64.68
13 13	ACE16A1 MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.CONDUCTE	M	16.0000	a) 0.0000 b) 5.5996 c) 0.0000 d) 0.0000 5.5996		89.59			89.59
14 14	ACE06A1 SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCTE INTILNITE IN SAPATURA : GRELE	M	5.0000	a) 44.8750 b) 27.6500 c) 0.0000 d) 0.0000 72.5250	224.38		138.25		362.63
15 15	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	1.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000				17.00	17.00
16 16	ACE08A1 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	MC	43.1000	a) 82.0000 b) 21.3500 c) 0.0000 d) 0.0000 103.3500	3534.20		920.19		4454.39
17 17	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	73.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000				1241.00	1241.00

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :024 Terasamente conducte goliri cismele si fantana

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	89.947250	3830.76	6552.22	876.64	2748.64	14008.26
				- vut termice 876.64		
				- vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe						
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (6552.22 x 2.25 /100)						147.42
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (3830.76 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (89.947250 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (6552.22 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (6552.22 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (89.947250 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (u x %) (876.64 x 0.00 /100)						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	u0	t0	T0
		3830.76	6699.64	876.64	2748.64	14155.68

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (14155.68 x 10.00 /100)						1415.57
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((14155.68 + 1415.57) x 2.00 /100)						311.43
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						15882.68

CONTRACTANT,

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag.131
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 REELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 025 Retea goliri cisme si fantana Piese speciale

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	ACA11AH TEAVA CANALIZARE PP 50, INCL PIESE LEGATURA, SUSTINERI (	M	155.0000	a) 11.0000 b) 12.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 23.2500	1705.00	1898.75			3603.75
2 02	SB17C11 COTURI POLIPROPILENA	BUC	1.0000	a) 2.4200 b) 10.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 12.9200	2.42	10.50			12.92
3 03	SB17C11 COTURI POLIPROPILENA	BUC	2.0000	a) 8.3000 b) 10.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 18.8000	16.60	21.00			37.60
4 04	DF26A MARCAJ CU BANDA AVERTIZOARE	M	155.0000	a) 3.0000 b) 3.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 6.5000	465.00	542.50			1007.50
5 05	SF02A1 EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.INTER.DE APA,EXECUTATE CU TEVI PVC INCLUSIV ARMATURILE	M	155.0000	a) 0.0000 b) 5.9500 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 5.9500		922.25			922.25
6 06	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	0.5000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 Total: 17.0000				8.50	8.50

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :025 Retea goliri cisme si fantana Piese speciale

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	0.389050	2189.02	3395.00	0.00	8.50	5592.52
				- vut termice 0.00		
				- vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe						
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (3395.00 x 2.25 /100)						76.39
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (2189.02 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (0.389050 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (3395.00 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (3395.00 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (0.389050 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (u x %) (0.00 x 0.00 /100)						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	u0	t0	T0
		2189.02	3471.39	0.00	8.50	5668.91

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (5668.91 x 10.00 /100)						566.89
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((5668.91 + 566.89) x 2.00 /100)						124.72
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						6360.52

CONTRACTANT,

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag.133
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 RETELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 026 Terasamente colector canalizare menajera

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	TSA04C1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE	MC	19.1100	a) 0.0000 b) 92.4000 c) 0.0000 d) 0.0000 92.4000		1765.76			1765.76
2 02	TSC04B1 SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.2	SUTE MC	0.4500	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 269.1000 d) 0.0000 269.1000			121.10		121.10
3 03	TRA01III INCARCARE MOLOZ	T	57.3300	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 3.0420 d) 0.0000 3.0420			174.40		174.40
4 04	TRA01III INCARCARE MOLOZ	T	39.6000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 3.0420 d) 0.0000 3.0420			120.46		120.46
5 05	TRA01A15P Transportul rutier al pamintului sau molozei cu autobasculanta dist.=15 km	T	57.3300	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 18.0000 18.0000				1031.94	1031.94
6 06	TSD02D1 IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 51-100CM	SUTE MC	0.2200	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 30.3600 d) 0.0000 30.3600			6.68		6.68
7 07	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	9.1700	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000				155.89	155.89
8 08	TSE04A1 NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80 CP IN TEREN CATEG.1 SI 2	100 MP	0.4800	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 17.2500 d) 0.0000 17.2500			8.28		8.28
9 09	TSF02A1 SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,0-0,2M INTRE DULAPI	MP	91.0000	a) 6.8140 b) 24.1500 c) 0.0000 d) 0.0000 30.9640	620.07	2197.65			2817.72
10 10	TSA16XA Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi in teren cu infiltratii puternice de apa,executate cu motopompa de apa de 6,6-12 kw (9-16 CP)	ORA	4.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 63.0000 d) 0.0000 63.0000			252.00		252.00

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag.134
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 REELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 026 Terasamente colector canalizare menajera

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 11	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	50.5300	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000				859.01	859.01
12 12	ACE08A1 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	MC	29.6500	a) 82.0000 b) 21.3500 c) 0.0000 d) 0.0000 103.3500	2431.30	633.03			3064.33
13 13	TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE	MC	31.8500	a) 0.0000 b) 15.1550 c) 0.0000 d) 0.0000 15.1550		482.69			482.69
14 14	TSD04B1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV	MC	9.5600	a) 0.7000 b) 26.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 26.9500	6.69	250.95			257.64
15 15	TSD06B1 COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T UMLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM	SUTE MC	0.2200	a) 0.0000 b) 103.1800 c) 355.6670 d) 0.0000 458.8470		22.70	78.25		100.95
16 16	TRA05A03 Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 3 km.	T	2.2300	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 12.0000 12.0000				26.76	26.76
17 17	8330022 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	MC	2.2300	a) 7.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 7.0000	15.61				15.61

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :026 Terasamente colector canalizare menajera

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	58.247243	3073.67	5352.78	761.17	2073.60	11261.22
				- vut termice 761.17		
				- vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe						
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (5352.78 x 2.25 /100)						120.44
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (3073.67 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (58.247243 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (5352.78 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (5352.78 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (58.247243 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (u x %) (761.17 x 0.00 /100)						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	u0	t0	T0
		3073.67	5473.22	761.17	2073.60	11381.66

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (11381.66 x 10.00 /100)						1138.17
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((11381.66 + 1138.17) x 2.00 /100)						250.40
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						12770.23

CONTRACTANT,

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag.136
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 RESELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 027 Instalatii colector canalizare menajera

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	TRI1AC02A1 Incarcare mat.gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,aruncare rampa-vagon categ.1 *	T	0.2800	a) 0.0000 b) 12.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 12.2500		3.43			3.43
2 02	TRI1AC03B1 Incarcare mat.gr.c-ambalate,50-100kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare rampa-vagon categ.1*	T	0.2800	a) 0.0000 b) 15.7500 c) 0.0000 d) 0.0000 15.7500		4.41			4.41
3 03	TRI1AC13A1 Descarcare mat.gr.c-ambalate 10-50 kg,deplas.prin purtare pina la 10m aruncare vagon-rampa categ.1	T	0.2800	a) 0.0000 b) 10.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 10.5000		2.94			2.94
4 04	TRI1AC14B1 Descarcare mat.gr.c-ambalate,50-100kg deplas.prin purtare pina la 10m asezare vagon-rampa categ.1 *	T	0.2800	a) 0.0000 b) 12.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 12.2500		3.43			3.43
5 05	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	0.5600	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000				9.52	9.52
6 06	DF26A MARCAJ CU BANDA AVERTIZOARE	M	70.0000	a) 3.0000 b) 3.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 6.5000	210.00	245.00			455.00
7 07	ACA07XB2 TEAVA PVC DN 110 MM,	M	33.0000	a) 16.3200 b) 12.9500 c) 0.0000 d) 0.0000 29.2700	538.56	427.35			965.91
8 08	ACA07XB3 TEAVA PVC DN 160 MM,	M	37.0000	a) 28.5600 b) 12.9500 c) 0.0000 d) 0.0000 41.5100	1056.72	479.15			1535.87
9 09	ACA20F TAIERE TEAVA PVC	BUC	7.0000	a) 0.0000 b) 8.7500 c) 0.0000 d) 0.0000 8.7500		61.25			61.25
10 10	SB18H MUFA PVC, D=250 MM	BUC	7.0000	a) 82.2000 b) 21.3500 c) 0.0000 d) 0.0000 103.5500	575.40	149.45			724.85

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag.137
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 REELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 027 Instalatii colector canalizare menajera

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 11	ACA20G1 INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC SAU POLIESTERI PENTRU EFECT. PROBEI DE PRES. AVIND D 250-300	BUC	1.0000	a) b) c) d) 104.2500	19.2000 85.0500 0.0000 0.0000	19.20 85.05			104.25
12 12	SF02A1 EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.INTER.DE APA,EXECUTATE CU TEVI PVC INCLUSIV ARMATURILE	M	33.0000	a) b) c) d) 5.2500	0.0000 5.2500 0.0000 0.0000	173.25			173.25
13 13	SF02A1 EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.INTER.DE APA,EXECUTATE CU TEVI PVC INCLUSIV ARMATURILE	M	37.0000	a) b) c) d) 5.2500	0.0000 5.2500 0.0000 0.0000	194.25			194.25

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :027 Instalatii colector canalizare menajera

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	0.516664	2399.88	1828.96	0.00	9.52	4238.36
				- vut termice 0.00		
				- vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe						
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (1828.96 x 2.25 /100)						41.15
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (2399.88 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (0.516664 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (1828.96 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (1828.96 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (0.516664 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (u x %) (0.00 x 0.00 /100)						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		2399.88	1870.11	0.00	9.52	4279.51

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (4279.51 x 10.00 /100)						427.95
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((4279.51 + 427.95) x 2.00 /100)						94.15
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						4801.61

CONTRACTANT,

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag.139
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 RESELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 028 Terasamente camine canalizare menajera

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	TSA04C1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE	MC	16.8000	a) 0.0000 b) 92.4000 c) 0.0000 d) 0.0000 92.4000		1552.32			1552.32
2 02	TSD01D1U UMPLUTURA PAMANT	MC	13.1500	a) 0.0000 b) 105.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 105.0000		1380.75			1380.75
3 03	TSD04B1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV	MC	13.1500	a) 0.7000 b) 26.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 26.9500	9.21	345.19			354.40
4 04	TRA05A03 Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 3 km.	T	1.3200	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 12.0000 12.0000				15.84	15.84
5 05	8330022 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	MC	1.3200	a) 7.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 7.0000	9.24				9.24
6 06	TRA01II INCARCARE MOLOZ	T	5.4700	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 3.0420 d) 0.0000 3.0420			16.64		16.64
7 07	TRA01II INCARCARE MOLOZ	T	5.4700	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 3.0420 d) 0.0000 3.0420			16.64		16.64
8 08	TRA01A15P Transportul rutier al pamintului sau molozei cu autobasculanta dist.=15 km	T	5.4700	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 18.0000 18.0000				98.46	98.46
9 09	TSI09A EVACUARE PAMANT	SUTE MC	0.0360	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 13.8430 d) 0.0000 13.8430			0.50		0.50

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :028 Terasamente camine canalizare menajera

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	2.635000	18.45	3278.26	33.78	114.30	3444.79
				- vut termice 33.78		
				- vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe						
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (3278.26 x 2.25 /100)						73.76
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (18.45 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (2.635000 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (3278.26 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (3278.26 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (2.635000 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (u x %) (33.78 x 0.00 /100)						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	u0	t0	T0
		18.45	3352.02	33.78	114.30	3518.55

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (3518.55 x 10.00 /100)						351.86
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((3518.55 + 351.86) x 2.00 /100)						77.41
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						3947.82

CONTRACTANT,

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:00 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag.141
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:06 REELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 029 Instalatii camin racord cladire

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	ACE05A PIESA DE TRECERE D 110	BUC	11.0000	a) 32.7000 b) 35.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 67.7000	359.70	385.00			744.70
2 02	ACE05A PIESA DE TRECERE D 160	BUC	2.0000	a) 40.0000 b) 35.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 75.0000	80.00	70.00			150.00
3 03	ACD04A11A CAMIN RACORD DN 400 D 110	BUC	7.0000	a) 370.0000 b) 105.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 475.0000	2590.00	735.00			3325.00
4 04	ACD04A11A CAMIN RACORD DN 400 D 160, D 110	BUC	1.0000	a) 530.0000 b) 105.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 635.0000	530.00	105.00			635.00
5 05	TRI11L Incarcari,descarcari materiale	T	0.0600	a) 0.0000 b) 17.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 17.5000		1.05			1.05
6 07	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	0.0600	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 17.0000 17.0000				1.02	1.02
7 08	ACD01C1 CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE FARA PIESA SUPORT NECAROSABIL TIP II B	BUC	8.0000	a) 379.2775 b) 28.7000 c) 0.0000 d) 0.0000 407.9775	3034.22	229.60			3263.82
8 09	CA01D1C TURNARE BETON	MC	1.2800	a) 372.9600 b) 35.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 407.9600	477.39	44.80			522.19
9 10	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	T	0.8000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 22.0000 22.0000				17.60	17.60

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :029 Instalatii camin racord cladire

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	1.614100	7071.31	1570.45	0.00	18.62	8660.38
				- vut termice 0.00		
				- vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe						
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (1570.45 x 2.25 /100)						35.34
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (7071.31 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (1.614100 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (1570.45 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (1570.45 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (1.614100 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (u x %) (0.00 x 0.00 /100)						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		7071.31	1605.79	0.00	18.62	8695.72

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (8695.72 x 10.00 /100)						869.57
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((8695.72 + 869.57) x 2.00 /100)						191.31
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						9756.60

CONTRACTANT,

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag.143
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:07 INSTALATII SANITARE
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 001 Alimentare cu apa interior

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	SA13B, TEAVA PP-R, Pn10, 3-4', INCL.FITINGURI, SUSTINERI, IZOL	M	60.0000	a) 5.6100 b) 12.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 17.8600	336.60	735.00			1071.60
2 02	SA13C, TEAVA PP-R, Pn10, 1', INCL.FITINGURI, SUSTINERI, IZOL	M	70.0000	a) 6.1200 b) 12.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 18.3700	428.40	857.50			1285.90
3 03	SA13D, TEAVA PP-R, Pn10, 1 1-4', INCL FITINGURI,SUSTINERI, IZOL	M	110.0000	a) 7.1400 b) 12.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 19.3900	785.40	1347.50			2132.90
4 04	IZH22AA IZOLARE CONDUCTE CU COCHIL VATA MIN 9 MM DN 20	M	60.0000	a) 15.3000 b) 14.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 29.3000	918.00	840.00			1758.00
5 05	IZH22AA IZOLARE CONDUCTE CU COCHIL VATA MIN 9 MM DN 25	M	70.0000	a) 17.3400 b) 14.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 31.3400	1213.80	980.00			2193.80
6 06	IZH22AA IZOLARE CONDUCTE CU COCIL VATA MIN 9 MM DN 32	M	110.0000	a) 20.4000 b) 14.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 34.4000	2244.00	1540.00			3784.00
7 07	SA43C COLIER PT TEVI D 20	BUC	60.0000	a) 2.4500 b) 5.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 7.7000	147.00	315.00			462.00
8 08	SA43D COLIER PT TEVI D 25	BUC	70.0000	a) 3.1000 b) 5.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 8.3500	217.00	367.50			584.50
9 09	SA43E COLIER PT TEVI D 32	BUC	110.0000	a) 3.7000 b) 5.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 8.9500	407.00	577.50			984.50
10 10	SD14A ROBINET TRECERE CU SFERA D=1/2''	BUC	2.0000	a) 22.0000 b) 9.1000 c) 0.0000 d) 0.0000 31.1000	44.00	18.20			62.20

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:01 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag.144
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:07 INSTALATII SANITARE
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 001 Alimentare cu apa interior

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 11	SD06C Robinet de colt 1-2''	BUC	65.0000	a) 10.6000 b) 9.1000 c) 0.0000 d) 0.0000 19.7000	689.00		591.50		1280.50
12 12	SD14B ROBINET TRECERE CU SFERA D=3/4''	BUC	5.0000	a) 25.3000 b) 9.1000 c) 0.0000 d) 0.0000 34.4000	126.50		45.50		172.00
13 13	SD14A ROBINET TRECERE CU SFERA D=1/2''	BUC	2.0000	a) 22.0000 b) 9.1000 c) 0.0000 d) 0.0000 31.1000	44.00		18.20		62.20
14 14	SD14E ROBINET TRECERE CU SFERA D=1 1-2'	BUC	2.0000	a) 44.0000 b) 9.1000 c) 0.0000 d) 0.0000 53.1000	88.00		18.20		106.20
15 15	SD14C ROBINET TRECERE CU SFERA D=1''	BUC	4.0000	a) 28.8000 b) 9.1000 c) 0.0000 d) 0.0000 37.9000	115.20		36.40		151.60
16 16	SD14A, ROBINET CU TEMPORIZARE D=1/2''	BUC	10.0000	a) 232.0000 b) 9.1000 c) 0.0000 d) 0.0000 241.1000	2320.00		91.00		2411.00
17 17	ACE07A1A EFECTUARE PROBE DE PRESIUNE	M	240.0000	a) 0.0210 b) 5.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 5.2710	5.04		1260.00		1265.04
18 18	SF02A1 EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.INTER.DE APA,EXECUTATE CU TEVI PVC INCLUSIV ARMATURILE	M	240.0000	a) 0.0000 b) 5.9500 c) 0.0000 d) 0.0000 5.9500			1428.00		1428.00
19 19	SF04A12 SPALAREA SI DEZINFECTAREA COND.DE APA	M	240.0000	a) 0.5600 b) 5.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 5.8100	134.40		1260.00		1394.40

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :001 Alimentare cu apa interior

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	20.078270	10263.34	12327.00	0.00	0.00	22590.34
				- vut termice 0.00		
				- vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe						
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (12327.00 x 2.25 /100)						277.36
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (10263.34 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (20.078270 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (12327.00 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (12327.00 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (20.078270 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (u x %) (0.00 x 0.00 /100)						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		10263.34	12604.36	0.00	0.00	22867.70

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (22867.70 x 10.00 /100)						2286.77
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((22867.70 + 2286.77) x 2.00 /100)						503.09
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						25657.56

CONTRACTANT,

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag.146
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:07 INSTALATII SANITARE
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 002 Canalizare interioara

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	ACA11AG TEAVA CANALIZARE PP 32, INCL PIESE LEGATURA	M	10.0000	a) 6.1200 b) 12.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 18.3700	61.20	122.50			183.70
2 02	ACA11L TEAVA CANALIZARE PP 40, INCL PIESE LEGATURA, SUSTINERI, PIESE CURATIRE, RAMIF., RED., COTURI	M	20.0000	a) 9.5000 b) 12.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 21.7500	190.00	245.00			435.00
3 03	ACA11AH TEAVA CANALIZARE PP 50, INCL PIESE LEGATURA, SUSTINERI (	M	30.0000	a) 11.2200 b) 12.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 23.4700	336.60	367.50			704.10
4 04	ACA11J TEAVA CANALIZARE PP 75, INCL PIESE LEGATURA, SUSTINERI (	M	10.0000	a) 15.3000 b) 12.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 27.5500	153.00	122.50			275.50
5 05	ACA11AI TEAVA CANALIZARE PP 110, INCL PIESE LEGATURA, SUSTINERI	M	30.0000	a) 20.4000 b) 15.7500 c) 0.0000 d) 0.0000 36.1500	612.00	472.50			1084.50
6 06	ACB08E TUB PROTECTIE DIN OTEL D 160 MM	M	15.0000	a) 168.3000 b) 11.6852 c) 0.0000 d) 0.0000 179.9852	2524.50	175.28			2699.78
7 07	SB13B TUB CU GURA DE CURATIRE DIN PP PT CANALIZARE, AVIND D= 110 MM	BUC	4.0000	a) 40.0000 b) 24.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 64.5000	160.00	98.00			258.00
8 08	SB44B12 SIFON DE PARDOSEALA	BUC	10.0000	a) 41.0000 b) 35.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 76.0000	410.00	350.00			760.00
9 09	ACB06A PIESA DE CAPAT PT COLOANE MENAJERE D 50 MM	BUC	4.0000	a) 12.7000 b) 17.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 30.2000	50.80	70.00			120.80
10 10	ACE07A1A EFECTUARE PROBE DE PRESIUNE	M	100.0000	a) 0.0210 b) 5.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 5.2710	2.10	525.00			527.10

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:01 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag.147
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:07 INSTALATII SANITARE
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 002 Canalizare interioara

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 11	SF02A1 EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.INTER.DE APA,EXECUTATE CU TEVI PVC INCLUSIV ARMATURILE	M	100.0000	a) 0.0000 b) 5.9500 c) 0.0000 d) 0.0000 5.9500		595.00			595.00
12 12	SF04A12 SPALAREA SI DEZINFECTAREA COND.DE APA	M	100.0000	a) 0.5600 b) 5.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 5.8100	56.00	525.00			581.00

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :002 Canalizare interioara

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	12.386010	4556.20	3668.28	0.00	0.00	8224.48
				- vut termice 0.00		
				- vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe						
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (3668.28 x 2.25 /100)						82.54
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (4556.20 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (12.386010 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (3668.28 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (3668.28 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (12.386010 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (U x %) (0.00 x 0.00 /100)						0.00
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		4556.20	3750.82	0.00	0.00	8307.02
Cheltuieli indirecte : IO = T0 x % (8307.02 x 10.00 /100)						830.70
Profit : P0 = (T0 + IO) x % ((8307.02 + 830.70) x 2.00 /100)						182.75
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						9320.47

CONTRACTANT,

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag.148
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:07 INSTALATII SANITARE
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 003 Obiecte sanitare

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	SC07A11 LAVOAR COMPLET ECHIPAT	BUC	17.0000	a) 294.0000 b) 73.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 367.5000	4998.00	1249.50			6247.50
2 02	SC13A12 VAS WC INCL. REZERVOR, VENTIL SCURGERE, ACCESROII MONTAJ	BUC	16.0000	a) 302.0000 b) 105.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 407.0000	4832.00	1680.00			6512.00
3 03	SC22F1 PISOAR DIN FONTA EMAILATA, MONTAT CU DIBLURI METALICE	BUC	8.0000	a) 187.0000 b) 72.4500 c) 0.0000 d) 0.0000 259.4500	1496.00	579.60			2075.60
4 04	SC01A12 CADA BAIE, INCL. ACCES.	BUC	1.0000	a) 1230.0000 b) 133.3500 c) 0.0000 d) 0.0000 1363.3500	1230.00	133.35			1363.35

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :003 Obiecte sanitare

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	0.618000	12556.00	3642.45	0.00	0.00	16198.45
				- vut termice 0.00		
				- vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe						
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (3642.45 x 2.25 /100)						81.96
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (12556.00 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (0.618000 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (3642.45 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (3642.45 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (0.618000 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (u x %) (0.00 x 0.00 /100)						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		12556.00	3724.41	0.00	0.00	16280.41

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (16280.41 x 10.00 /100)						1628.04
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((16280.41 + 1628.04) x 2.00 /100)						358.17
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						18266.62

CONTRACTANT,

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:01 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag.150
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:07 INSTALATII SANITARE
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 004 Alimentare exterior

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	ACA11A1M TEAVA EXTERIOARA DE APA PEHD D=3-4"	M	500.0000	a) 13.7700 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 41.7700	6885.00	14000.00			20885.00
2 02	ACA11A3M TEAVA EXTERIOARA DE APA PEHD D= 1 1-2",	M	200.0000	a) 21.0120 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 49.0120	4202.40	5600.00			9802.40
3 03	ACD05C12 CAMIN DE BRANSAMENT	BUC	1.0000	a) 900.0000 b) 115.1500 c) 0.0000 d) 0.0000 1015.1500	900.00	115.15			1015.15
4 04	ACE12C MONTARE CONTOR DE APA	BUC	1.0000	a) 360.0000 b) 28.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 388.0000	360.00	28.00			388.00
5 05	ACE03A, CISMEA DE GRADINA	BUC	6.0000	a) 1265.0000 b) 80.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 1345.5000	7590.00	483.00			8073.00
6 06	DF26A MARCAJ CU BANDA AVERTIZOARE	M	1400.0000	a) 3.0000 b) 3.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 6.5000	4200.00	4900.00			9100.00
7 07	TSA04C1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE	MC	350.0000	a) 0.0000 b) 92.4000 c) 0.0000 d) 0.0000 92.4000		32340.00			32340.00
8 08	ACE08A1 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	MC	88.0000	a) 82.0000 b) 21.3500 c) 0.0000 d) 0.0000 103.3500	7216.00	1878.80			9094.80
9 09	TSD04B1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV	MC	263.0000	a) 0.7000 b) 26.9500 c) 0.0000 d) 0.0000 27.6500	184.10	7087.85			7271.95
10 10	TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE	MC	88.0000	a) 0.0000 b) 15.1550 c) 0.0000 d) 0.0000 15.1550		1333.64			1333.64

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:01 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag.151
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:07 INSTALATII SANITARE
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 004 Alimentare exterior

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 11	ACE07A1A EFECTUARE PROBE DE PRESIUNE	M	700.0000	a) 0.0210 b) 5.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 5.2710	14.70				3689.70
12 12	SF02A1 EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.INTER.DE APA,EXECUTATE CU TEVI PVC INCLUSIV ARMATURILE	M	700.0000	a) 0.0000 b) 5.9500 c) 0.0000 d) 0.0000 5.9500		4165.00			4165.00
13 13	SF04A12 SPALAREA SI DEZINFECTAREA COND.DE APA	M	700.0000	a) 0.5600 b) 5.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 5.8100	392.00	3675.00			4067.00

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :004 Alimentare exterior

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	246.780000	31944.20	79281.44	0.00	0.00	111225.64
				- vut termice 0.00		
				- vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe						1783.83
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (79281.44 x 2.25 /100)						
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (31944.20 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (246.780000 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (79281.44 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (79281.44 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (246.780000 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (u x %) (0.00 x 0.00 /100)						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		31944.20	81065.27	0.00	0.00	113009.47

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (113009.47 x 10.00 /100)						11300.95
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((113009.47 + 11300.95) x 2.00 /100)						2486.21
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						126796.63

CONTRACTANT,

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag.153
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:07 INSTALATII SANITARE
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 005 Canalizare exterioara

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	ACA07XB2 TEAVA PVC DN 110 MM,	M	35.0000	a) 16.0000 b) 12.9500 c) 0.0000 d) 0.0000 28.9500	560.00	453.25			1013.25
2 02	ACA07XB3 TEAVA PVC DN 160 MM,	M	45.0000	a) 28.0000 b) 12.9500 c) 0.0000 d) 0.0000 40.9500	1260.00	582.75			1842.75
3 03	ACD04A11 CAMIN VIZITARE (TRECERE)	BUC	6.0000	a) 10200.0000 b) 133.8526 c) 0.0000 d) 0.0000 10333.8526	61200.00	803.12			62003.12
4 04	ACE01B, BAZIN VIDANJABIL	BUC	1.0000	a) 10000.0000 b) 140.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 10140.0000	10000.00	140.00			10140.00
5 05	DF26A MARCAJ CU BANDA AVERTIZOARE	M	160.0000	a) 3.0000 b) 3.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 6.5000	480.00	560.00			1040.00
6 06	TSA04C1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE	MC	56.0000	a) 0.0000 b) 92.4000 c) 0.0000 d) 0.0000 92.4000		5174.40			5174.40
7 07	ACE08A1 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	MC	14.0000	a) 82.0000 b) 21.3500 c) 0.0000 d) 0.0000 103.3500	1148.00	298.90			1446.90
8 08	TSD04B1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV	MC	42.0000	a) 0.7000 b) 26.9500 c) 0.0000 d) 0.0000 27.6500	29.40	1131.90			1161.30
9 09	TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE	MC	14.0000	a) 0.0000 b) 15.1550 c) 0.0000 d) 0.0000 15.1550		212.17			212.17
10 10	ACE07A1A EFECTUARE PROBE DE PRESIUNE	M	80.0000	a) 0.0210 b) 5.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 5.2710	1.68	420.00			421.68

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:01 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag.154
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:07 INSTALATII SANITARE
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 005 Canalizare exterioara

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

11 11	SF02A1 EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.INTER.DE APA,EXECUTATE CU TEVI PVC INCLUSIV ARMATURILE	M	80.0000	a) 0.0000 b) 5.9500 c) 0.0000 d) 0.0000 5.9500		476.00			476.00
-------	---	---	---------	--	--	--------	--	--	--------

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :005 Canalizare exterioara

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	30.855800	74679.08	10252.49	0.00	0.00	84931.57
				- vut termice 0.00		
				- vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe
 C. A. M. : $[(m+m1+m2+m3) \times \%]$ $(10252.49 \times 2.25 / 100)$ 230.68
 Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :
 Cota aprovizionare,depozitare materiale : $(M \times \%)$ $(74679.08 \times 0.000 / 100)$ 0.00
 (m1)- Manipulari manuale materiale : $(m1)$ $(30.855800 \text{ tone} \times 0.00 \text{ lei})$ 0.00
 (m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : $(m2= m \times \%)$ $(10252.49 \times 0.000 / 100)$ 0.00
 (m3)- Spor santier : $(m3= m \times \%)$ $(10252.49 \times 0.00 / 100)$ 0.00
 Manipulari mecanice materiale : $(30.855800 \text{ tone} \times 0.00 \text{ lei})$ 0.00
 Spor utilaje sub exploatare : $(U \times \%)$ $(0.00 \times 0.00 / 100)$ 0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	74679.08	10483.17	0.00	0.00	85162.25

cheltuieli indirecte : $I0 = T0 \times \%$ $(85162.25 \times 10.00 / 100)$ 8516.23
 Profit : $P0 = (T0 + I0) \times \%$ $((85162.25 + 8516.23) \times 2.00 / 100)$ 1873.57
 TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) : 95552.05

CONTRACTANT,

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag.155
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:08 INSTALATII TERMICE
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 001 Instalatii termice

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	IA02H11 POMPA CALDURA MONTARE	BUC	2.0000	a) 0.0000 b) 175.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 175.0000		350.00			350.00
2 02	IA22B, BOILER VERTICAL, CAPACITATE DE: 200L	BUC	1.0000	a) 0.0000 b) 172.2000 c) 0.0000 d) 0.0000 172.2000		172.20			172.20
3 03	ATA02D1 SISTEM AUTOMATIZARE	ANSAMBL	1.0000	a) 1900.0000 b) 105.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 2005.0000	1900.00	105.00			2005.00
4 04	IA26A MONTARE POMPA CIRCULATIE APA (CONFORM SPECIFICATII)	BUC	1.0000	a) 0.0000 b) 116.2000 c) 0.0000 d) 0.0000 116.2000		116.20			116.20
5 05	IA26A MONTARE POMPA CIRCULATIE APA (CONFORM SPECIFICATII)	BUC	1.0000	a) 0.0000 b) 116.2000 c) 0.0000 d) 0.0000 116.2000		116.20			116.20
6 06	IA26A MONTARE POMPA CIRCULATIE APA (CONFORM SPECIFICATII)	BUC	1.0000	a) 0.0000 b) 116.2000 c) 0.0000 d) 0.0000 116.2000		116.20			116.20
7 07	ID05A, ROBINET DE IZOLARE DN 15	BUC	2.0000	a) 28.0000 b) 7.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 35.0000	56.00	14.00			70.00
8 08	ID05A, ROBINET DE IZOLARE DN 20	BUC	4.0000	a) 35.0000 b) 7.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 42.0000	140.00	28.00			168.00
9 09	ID05A, ROBINET DE IZOLARE DN 25	BUC	4.0000	a) 55.2000 b) 7.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 62.2000	220.80	28.00			248.80
10 10	ID05A, ROBINET DE IZOLARE DN 32	BUC	4.0000	a) 82.0000 b) 7.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 89.0000	328.00	28.00			356.00

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:01 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag.156
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:08 INSTALATII TERMICE
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 001 Instalatii termice

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 11	ID05A, ROBINET DE IZOLARE DN 40	BUC	4.0000	a) 143.0000 b) 7.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 150.0000	572.00		28.00		600.00
12 12	ID05A, ROBINET DE IZOLARE DN 63	BUC	2.0000	a) 152.0000 b) 7.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 159.0000	304.00		14.00		318.00
13 13	ID05A21 ROBINET DE GOLIRE DN 15 MM	BUC	10.0000	a) 19.0000 b) 6.3000 c) 0.0000 d) 0.0000 25.3000	190.00		63.00		253.00
14 14	ID14B, CLAPETA SENS 1-2" DN 15	BUC	1.0000	a) 35.0000 b) 8.7500 c) 0.0000 d) 0.0000 43.7500	35.00		8.75		43.75
15 15	ID14B11 CLAPETA SENS 3-4" DN 20	BUC	1.0000	a) 43.0000 b) 8.7500 c) 0.0000 d) 0.0000 51.7500	43.00		8.75		51.75
16 16	ID14B21 CLAPETA SESN 1" DN 25	BUC	1.0000	a) 47.0000 b) 8.7500 c) 0.0000 d) 0.0000 55.7500	47.00		8.75		55.75
17 17	ID14B,, CLAPETA SENS dn32	BUC	1.0000	a) 55.0000 b) 8.7500 c) 0.0000 d) 0.0000 63.7500	55.00		8.75		63.75
18 18	ID14B,,, CLAPETA SENS dn40	BUC	1.0000	a) 63.0000 b) 8.7500 c) 0.0000 d) 0.0000 71.7500	63.00		8.75		71.75
19 19	IA30A12 FILTRU DE IMPURITATI DN 15	BUC	1.0000	a) 85.0000 b) 5.6000 c) 0.0000 d) 0.0000 90.6000	85.00		5.60		90.60
20 20	IA30A13 FILTRU DE IMPURITATI 1 1-2"	BUC	1.0000	a) 288.0000 b) 5.6000 c) 0.0000 d) 0.0000 293.6000	288.00		5.60		293.60

EDI4-8.31 AF3

14.06.2023/18:22:01 (R) CONSALT

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag.157
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:08 INSTALATII TERMICE
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 001 Instalatii termice

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21 21	ID15A11 VENTIL AUTOMAT DEZAERISIRE DN 15	BUC	6.0000	a) 45.0000 b) 5.6000 c) 0.0000 d) 0.0000 50.6000	270.00		33.60		303.60
22 22	IA24E11 FILTRU MAGNETIC ANTICALCAR DN 15	BUC	1.0000	a) 75.0000 b) 5.6000 c) 0.0000 d) 0.0000 80.6000	75.00		5.60		80.60
23 23	ATB01X SENZOR DE PRESIUNE	BUC	8.0000	a) 143.8000 b) 14.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 157.8000	1150.40		112.00		1262.40
24 24	ATB03A, SENZOR TEMPERATURA	BUC	8.0000	a) 152.0000 b) 14.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 166.0000	1216.00		112.00		1328.00
25 25	IB02P PROCURARE, MONTARE RADIATOARE	BUC	33.0000	a) 0.0000 b) 87.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 87.5000		2887.50			2887.50
26 250	631N459 RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=500	BUC	3.0000	a) 245.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 245.0000	735.00				735.00
27 26	RSTA291 RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22-600x800	BUC	5.0000	a) 350.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 350.0000	1750.00				1750.00
28 27	631N463 RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=900	BUC	10.0000	a) 380.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 380.0000	3800.00				3800.00
29 28	631N464 RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1000	BUC	2.0000	a) 390.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 390.0000	780.00				780.00
30 29	631N466 RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1200	BUC	2.0000	a) 460.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 460.0000	920.00				920.00

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag.158
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:08 INSTALATII TERMICE
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 001 Instalatii termice

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
31 30	631N468 RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1400	BUC	1.0000	a) 550.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 550.0000	550.00				550.00
32 31	631N469 RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1600	BUC	3.0000	a) 510.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 510.0000	1530.00				1530.00
33 32	631N640 RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 33- H=900 SI L=800	BUC	7.0000	a) 1200.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 1200.0000	8400.00				8400.00
34 33	IC10G11 CONDUCTA PP R D 20 COMPOZIT	M	200.0000	a) 6.0000 b) 19.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 25.2500	1200.00	3850.00			5050.00
35 34	IC10F11 CONDUCTA PP R 25 COMPOZIT	M	60.0000	a) 7.0000 b) 19.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 26.2500	420.00	1155.00			1575.00
36 35	IC10H11 CONDUCTA PP R D 32 COMPOZIT	M	60.0000	a) 11.0000 b) 19.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 30.2500	660.00	1155.00			1815.00
37 36	IC10I11 CONDUCTA PP R 40 COMPOZIT	M	70.0000	a) 16.0000 b) 19.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 35.2500	1120.00	1347.50			2467.50
38 37	IC10J11 CONDUCTA PP R 50 COMPOZIT	M	50.0000	a) 24.0000 b) 19.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 43.2500	1200.00	962.50			2162.50
39 38	IC10J12 CONDUCTA PPR D 63 COMPOZIT	M	5.0000	a) 42.0000 b) 19.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 61.2500	210.00	96.25			306.25
40 39	IZH22 IZOLARE CONDUCTE CU COCHILII VATA MINERALA DN 20 (9 MM)	M	200.0000	a) 15.3000 b) 16.2841 c) 0.0000 d) 0.0000 31.5841	3060.00	3256.82			6316.82

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag.159
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:08 INSTALATII TERMICE
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 001 Instalatii termice

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
41 40	IZH22 IZOLARE CONDUCTE CU COCHILII VATA MINERALA DN 25 (12 MM)	M	60.0000	a) b) c) d) 33.6241	17.3400 16.2841 0.0000 0.0000	1040.40 977.05			2017.45
42 41	IZH22 IZOLARE CONDUCTE CU COCHILII VATA MINERALA DN 32 (80 MM)	M	50.0000	a) b) c) d) 36.6841	20.4000 16.2841 0.0000 0.0000	1020.00 814.21			1834.21
43 42	IZH22 IZOLARE CONDUCTE CU COCHILII VATA MINERALA DN 32 (15MM)	M	30.0000	a) b) c) d) 36.6841	20.4000 16.2841 0.0000 0.0000	612.00 488.52			1100.52
44 43	IZH22 IZOLARE CONDUCTE CU COCHILII VATA MINERALA DN 40 (15 MM)	M	70.0000	a) b) c) d) 39.7441	23.4600 16.2841 0.0000 0.0000	1642.20 1139.89			2782.09
45 44	IZH22 IZOLARE CONDUCTE CU COCHILII VATA MINERALA DN 50 (20 MM)	M	50.0000	a) b) c) d) 42.2941	26.0100 16.2841 0.0000 0.0000	1300.50 814.21			2114.71
46 45	CE16P FOAIE TABLA ACOPERIRE CONDUCTE IZOLATE	BUC	20.0000	a) b) c) d) 419.0000	384.0000 35.0000 0.0000 0.0000	7680.00 700.00			8380.00
47 46	IA39A COMPENSATOR DILATARE PT CON PPR DN32	BUC	4.0000	a) b) c) d) 249.5000	218.0000 31.5000 0.0000 0.0000	872.00 126.00			998.00
48 47	IC50A13 COLIER PRINDERE	BUC	30.0000	a) b) c) d) 7.7000	2.4500 5.2500 0.0000 0.0000	73.50 157.50			231.00
49 48	IC50A13 COLIER PRINDERE	BUC	40.0000	a) b) c) d) 8.9500	3.7000 5.2500 0.0000 0.0000	148.00 210.00			358.00
50 49	IA08XAA MONTARE BUTELIE EGALIZARE PRESIUNE	BUC	1.0000	a) b) c) d) 3745.5000	3700.0000 45.5000 0.0000 0.0000	3700.00 45.50			3745.50

FORMULARUL F3
 OBIECTIV: 159 CIMITIR MUNICIPAL BUZAU -

Pag.160
 CONTRACTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:08 INSTALATII TERMICE
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 001 Instalatii termice

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
51 50	IC42C11 DISTRIBUITOR-COLECTOR	BUC	2.0000	a) 380.0000 b) 87.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 467.5000	760.00		175.00		935.00
52 51	CL20ASIL PROCURARE, MONTARE CONFECTII METALICE -	KG	100.0000	a) 7.0000 b) 8.7500 c) 0.0000 d) 0.0000 15.7500	700.00		875.00		1575.00
53 52	VC25A1, MONTARE AER CONDITIONAT 1	BUC	1.0000	a) 0.0000 b) 245.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 245.0000			245.00		245.00
54 53	VC25B1, MONTARE AER CONDITIONAT 2	BUC	1.0000	a) 0.0000 b) 175.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 175.0000			175.00		175.00
55 54	VC25C1, MONTARE AER CONDITIONAT SPLIT	BUC	2.0000	a) 0.0000 b) 140.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 140.0000			280.00		280.00
56 55	IE06B1 VERIFICAREA DEFINITIVA LA PRES.A COND. DE GAZE MONTATE ,ROBINETE, D: PESTE 1''	M	465.0000	a) 0.0000 b) 4.5500 c) 0.0000 d) 0.0000 4.5500			2115.75		2115.75
57 56	IE03XA Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire, avfnd diametrul de : pfna la 2"	M	465.0000	a) 0.0000 b) 3.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 3.5000			1627.50		1627.50

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :001 Instalatii termice

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	0.929880	52921.80	27173.65	0.00	0.00	80095.45
				- vut termice 0.00		
				- vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe						
C. A. M. : [(m+m1+m2+m3) x %] (27173.65 x 2.25 /100)						611.41
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (52921.80 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (0.929880 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (27173.65 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (27173.65 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (0.929880 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (u x %) (0.00 x 0.00 /100)						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		52921.80	27785.06	0.00	0.00	80706.86

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (80706.86 x 10.00 /100)						8070.69
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((80706.86 + 8070.69) x 2.00 /100)						1775.55
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						90553.10

CONTRACTANT,